

ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ С ОТВОР ДО 1 М

за 1.000 м

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	1.94000	4.20	1.000	8.15 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

100.00 % 8.15

преки р-ди (вс.)

8.15 лв.

доп.р-ди (вс.)

8.15 лв.

печалба

10.00 %

1.63 лв.

ВСИЧКО:

✓ 17.93 лв.

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД

проверил:

Ст. Кранзелов



съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД

ОФОРМЯНЕ НА ЗЕМНИ ОКОПИ ЗАПЪЛНЕНИ НАД 50% МАШИННО *000000014

за 1.000 м

МЕХАНИЗАЦИЯ
1. БАГЕР

мсм.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	0.00500	317.32	1.000	1.59 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

50.00 % 0.79

преки р-ди (вс.)

1.59 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.79 лв.

печалба

10.00 %

0.24 лв.

ВСИЧКО:

2.62 лв.

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД

проверил:  Ст. Бранзелов

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД



АНАЛИЗ

000014

МАШИННО ПОДРАВНЯВАНЕ НА БАНКЕТИ С НАТОВ.БЕЗ ТРАНСПОРТ

за 1.000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОГРЕЙДЕР
2. ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МСМ.	0.00050	346.12	1.000	0,17 лв.
МСМ.	0.00025	810.44	1.000	0.20 лв.

				0,37 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

50.00 % 0.18

преки р-ди (вс.)

0,37 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.18 лв.

печалба

10.00 %

0.05 лв.

ВСИЧКО:

0.60 лв.

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

Проверил:

G. Брандзенов

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД



ПОПЪЛВАНЕ НА БАНКЕТИ МАШИННО С
ОДОБРЕН М-Л ,ВКЛ.ДОСТАВ. НА М-Л.

за 1.000 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ВОДА ЗА ПЪТНИ РАБОТИ	м3	0.16000	0.55	1.100	0.10 лв.
2. КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.45000	21.06	1.000	30.54 лв.

общо материали					30.64 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. АВТОГРЕЙДЕР	мсм.	0.00100	316.12	1.000	0.32 лв.
2. ВАЛЯК AMMANN	мсм.	0.00100	363.75	1.000	0.36 лв.

					0.68 лв.
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.02000	4.20	1.000	0.08 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		50.00 %	0.34		
труд		100.00 %	0.08		
преки р-ди (вс.)					31.40 лв.
доп.р-ди (вс.)					0.42 лв.
печалба		10.00 %			3.18 лв.
ВСИЧКО:					35.00 лв.

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛДПроверил: *И. Ст. Бранзелов*

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД

АНАЛИЗ

ПРЕВОЗ НА ИЗЛИШНИ З.И СК.МАСИ ОТ БАНКЕТИ,
ОКОПИ, ВОДОСТОЦИ,РЕГУЛИ

за 1.000 ЛВ/Т

МАТЕРИАЛИ

1. ПРЕВОЗ ИЗЛ.З.МАСИ ОТ ВОДОСТ.ОКОПИ РЕГУЛИ

ЛВ/Т	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	1.00000	0.20	1.000	0.20 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

преки р-ди (в с.)

печалба

ВСИЧКО:

				0.20 лв.
				0.02 лв.
				0.22 лв.

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД

Проверил:

С. Бранзелов

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД



МАШИННО ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТНА АСФАЛТОВА
СМЕС НА ПЛАСТОВЕ, ВКЛ. ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ
С ТОВА РАЗХОДИ

за 1.000 тона

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона 1.00000	100.00	1.000	100.00 лв.
2. ПРЕВОЗ АСФ.СМЕС	тона 1.00000	5.40	1.000	5.40 лв.

м-ли от вкл. операции

105.40 лв.
3.80 лв.

общо материали

109.20 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ВОДОНОСКА	МСМ.	0.00500	340.97	1.000	1.70 лв.
2. ФУГОРЕЗ ЩИЛ	МСМ.	0.00200	83.00	1.000	0.17 лв.
3. АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	МСМ.	0.00500	668.99	1.000	3.34 лв.
4. ВАЛЯК 090V	МСМ.	0.00500	329.12	1.000	1.65 лв.
5. ВАЛЯК BW 150 AD	МСМ.	0.00500	170.09	1.000	0.85 лв.
6. ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН НАММ150	МСМ.	0.00500	374.03	1.000	1.87 лв.
7. ВАЛЯК НАММ 110	МСМ.	0.00500	374.60	1.000	1.87 лв.
8. МОТОРНА ДУХАЧКА	МСМ.	0.00500	48.16	1.000	0.24 лв.

м-ция от вкл. операции

11.70 лв.
0.29 лв.

общо механизация

11.99 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.58000	4.20	1.000	2.44 лв.
труд от вкл. операции					0.84 лв.

общо труд

3.28 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00 %	5.99		
труд	100.00 %	3.28		
преки р-ди (вс.)				124.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				9.27 лв.
печалба	10.00 %			13.37 лв.
ВСИЧКО:				147.10 лв.

в т.ч. ВКЛ.ОПЕРАЦИИ

1. ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ (*0000000070)	м2	кол. 10.00000	цена 0.65	ст-ст - 6.51 лв.
в т.ч. м-ли			0.38	3.80 лв.
м-ция			0.03	0.29 лв.
труд			0.08	0.84 лв.


съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД

Проверил:

Г. Бранзелов

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД



НАПРАВА НА НАПРЕЧЕН ОТТОК Ф200

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ

1. ПЯСЪК
2. ВОДА
3. ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 200 ММ
4. ЦИМЕНТ М-450
5. БЕТОН В 15

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	0.00600	28.00	1.000	0,16 лв.
м3	0.03000	0.55	1.100	0.02 лв.
м	1.03000	9.40	1.100	10.65 лв.
тона	0.00700	180.00	1.100	1.39 лв.
м3	0.05000	95.14	1.000	4.76 лв.

общо материали

16.98 лв.

ТРУД

1. РАБОТНИК II ст.

ч.ч.	1.60000	4.20	1.000	6.72 лв.
------	---------	------	-------	----------

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

100.00 % 6.72

преки р-ди (вс.)

23.70 лв.

доп.р-ди (вс.)

6.72 лв.

печалба

10.00 %

3.04 лв.

ВСИЧКО:

✓ 33.46 лв.

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД

Проверил:

С. Бранзелов

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД

НАПРАВА НА ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф800

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. БЕТОН	м3	0.40000	95.14	1.000	38.06 лв.
2. ТРЪБИ СТОМАНОБЕТОНОВИ Ф 80	м	1.01000	143.00	1.100	158.87 лв.
3. РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 80 1:3.6	м3	0.04000	165.42	1.000	6.62 лв.
4. БАЛАСТРА	м3	0.40000	28.00	1.000	11.20 лв.

общо материали					214.75 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОКРАН ДО 15Т ЗА ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ	мсм.	0.08300	392.87	1.000	32.61 лв.
---	------	---------	--------	-------	-----------

ТРУД

1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4.95000	4.20	1.000	20.79 лв.
--------------------	------	---------	------	-------	-----------

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	50.00 %	16.30		
труд	100.00 %	20.79		
преки р-ди (вс.)				268.15 лв.
доп.р-ди (вс.)				37.09 лв.
печалба				30.52 лв.
ВСИЧКО:	10.00 %			335.76 лв.

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД

проверил: *Г. Бранзелов*

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД



ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗНА ОГРАДА
БДС EN 1317-N2 W5

за 1.000 м

МАТЕРИАЛИ

1. ЕДИНИЧНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА БДС EN 1317-N2 W5

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м	1.00000	33.500	1.100	36.85 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. МАШИНА ЗА НАБИВАНЕ

мсм.	0.00250	399.670	1.000	1.00 лв.
------	---------	---------	-------	----------

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	0.16100	4.200	1.000	0.68 лв.
------	---------	-------	-------	----------

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

50.00 % 0.500

труд

100.00 % 0.676

преки р-ди (вс.)

38.53 лв.

доп.р-ди (вс.)

1.18 лв.

печалба

10.00 %

3.97 лв.

ВСИЧКО:

43.67 лв. ✓

съгл. чл. 2 от
ЗЗЛДпроверил:  Ст. Яранзелов

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД