

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА



Одобрявам:
Кмет на Община Златарица

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

Одобрявам:
Главен архитект на Община Златарица

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обект: "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОЛНО ШИВАЧЕВО, ПЪТ VTR 1161 ПРИ КМ10+700",

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, ЦЕЛИ

Обект на настоящата обществена поръчка е СМР на свлачище, на път **ПЪТ VTR 1161 ПРИ КМ10+700** който се намира в Община Златарица, Област Велико Търново и свързва населените места Средно село, Чистово, Дълги припек, Чуката, Изворци, Новогорци, Резач, Овощна, Калайджийи и Долно Шивачево с общинския и областен център.

Свлачището е с регистрационен номер № VTR 14.22890.04. Свличането е в дясно на асфалтовата настилка, приблизително на около 800 метра преди село Д. Шивачево.

Съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи, обекта е строеж от първа категория, съгласно чл.137, ал.1, т. 1-„В” във връзка с буква „Ж“ от ЗУТ;(Обн., ДВ, бр 65 от 22.юли 2003 г. доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г) и чл.2, ал.3, т.4 във връзка с ал.7 от Наредба № 1 от 30.юли.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ; (Обн., ДВ, бр 72 от 2003 г. изм.бр.23/2011г. изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

Неразделна част от настоящата техническа спецификация са технически проект PDF формат, достъпен на профила на купувача и РС № 7/15.08.2017 година, издадено от Главен архитект на Община Златарица.

ПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ

Проектни части:

1. част „Инженерно геоложко проучване“
2. Част „Конструкции“
3. Част „Геодезия“
4. Част „Пътна
5. Част „ВОД“
6. Част „Подпорна стена“

7. Част „ПБЗ“

8. Част „ПУСО“

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	Мярка	Кол-во
	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ		
1	Мобилизация и демобилизация на техника и оборудване	бр.	1,00
2	Пробиване на отвори за пилоти без обсаждане с диаметър ф 400 мм	м	335,00
3	Доставка и полагане на арматура за пилоти	кг.	9050,00
4	Доставка и полагане на бетон за пилоти В 30/37	м ³	39,00
5	Изкоп неподходящ /свлечен/ материал в земни почви, вкл. натоварване и превоз на депо	м ³	867,00
6	Кофражни работи ростверк	м2	187,00
7	Доставка и полагане на арматура за ростверк	кг.	1970,00
8	Доставка и полагане на бетон за ростверк В 30/37	м ³	40,00
9	Изпълнение на насип трошен камък	м ³	681,00
10	Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда	м	30,20
11	Изпълнение насип банкет	м ³	32,00
12	Изпълнение на затревен насип	м ³	321,00
13	Направа на облицован отводнителен окоп	м	35,00
14	Възстановяване на нарушена природна среда	м2	150,00
	ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф1000		
1	Изкоп за корекция в земни почви, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	17,00
2	Изкоп за откриване основи в земни почви, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	42,00
3	Изкоп за основи в земни почви с дълбочина до 2м., неукрепени	м ³	19,00
4	Тънък изкоп за облицовка в земни почви, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	4,00
5	Кофраж с прави повърхнини	м2	29,00
6	Бетон клас В20	м ³	24,00
7	Направа тръбен водосток Ф1000мм., както и всички свързани с това работи	м	8,00
8	Хидроизолация на бетонни повърхности	м2	14,00
9	Облицовка с бетон /В20/, дебелина 20см, армиран с мрежа Ф5 (20/20см) върху подложен пясък 8см.	м2	8,00
10	Стоманена предпазна ограда /СПО/ страна вток и отток	м	24,00
	ЧАСТ ПЪТНА		

1	Изсичане и изкореняване на храсти и дребна гора, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м2	512,00
2	Разкъртване на съществуваща пътна настилка, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м3	79,00
3	Тънък изкоп за пътища в земни почви - временен отбивен път, вляво от оста на пътя по време на строителството, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	44,00
4	Направа на пътна основа от несортиран трошен камък с дебелина 20 см	м ³	35,00
5	Полагане на неплътен асфалт с дебелина 4см	тон	17,00
6	Разкъртване на временна пътна настилка, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	44,00
7	Тънък изкоп за пътища в земни почви - за пътно легло, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	78,00
8	Скатен изкоп за пътища, вкл. натоварване и превоз на депо:		
	50 % земни почви	м ³	185,00
	50 % скални почви	м ³	184,00
9	Пътна основа от несортиран трошен камък с дебелина 42 см.	м ³	205,00
10	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	тон	28,00
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	м ²	290,00
12	Битумни разливи	м ²	603,00
13	Направа на дренаж Ø150 мм., съгласно посочения детайл	м	55,00
14	Направа на облицован окоп с бетонови плочи 5/40/50 върху подложен пясък 8 см., съгласно детайл	м	55,00

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срока за цялостно изпълнение на СМР е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И КАЧЕСТВО

При изпълнението на поръчката следва да се спазват всички действащи закони и подзаконовни нормативни актове и наредби, свързани с дейността – законосъобразно започване на СМР на обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта; качествено влагане на строителни материали, отговарящи на съответните стандарти за производството и употребата им; спазване на нормите за безопасност.

Изпълнителят на СМР на обекта да притежава необходимата регистрация за изпълнение на обекти на строителство от съответната категория, както и застраховка

„Професионална отговорност“ за вреди причинени от други участници в строителството и/или трети лица, в следствие на непредвидени обстоятелства, неправомерни действия и/или бездействия по повод на изпълнение на поетите ангажменти и възникнали задължения.

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури преди започване на СМР проверено и обезопасено техническо оборудване. Монтажните работи да се изпълняват по безопасен начин. За осигуряване качеството на строителството да се спазва предвидената технология и изпълнение на всеки вид дейност.

От строителя се изисква високо качество на изпълнение на предвидените СМР и спазва на изискванията и спецификациите да отделните видове строителни дейности.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обектът да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. Излишните изкопани земни маси и отпадъци да бъдат депонирани съгласно съгласувания от Община Златарица - План за управление на отпадъците

ЗАКОНОВА РАМКА

1. Закон за устройство на територията и подзаконовите актове;
2. Наредба № 1 от 30 юли 2003 година за номенклатурата на видовете строежи;
3. Наредба №2 от 22 март 2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
4. Нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;
5. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
6. Наредба 3 за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
7. Наредба 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при ползването на лични предпазни средства на работното място;
8. Наредба №Из-1971 от 29 октомври 2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
9. Всички други специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията и спецификата на конкретния обект.