

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на Участника:	“НН ДЖИ”ЕООД
Седалище по регистрация:	ГР.ТРЯВНА УЛ. Съгл.чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
BIC/IBAN:	Съгл.чл. 37 от ЗЗК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
ЕИК:	203644319
Точен адрес за кореспонденция:	ГР.ТРЯВНА УЛ. Съгл.чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Телефонен номер:	Съгл.чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Факс номер:	Съгл.чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Лице за връзка:	НИКОЛАЙ Н. Съгл.чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
E-mail:	Съгл.чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

гр. Златарица
ул. Стефан Попстоянов № 22

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„Основен ремонт на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Г. Кънев“ № 2 - втори етаж и двор“
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение по обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Г. Кънев“ № 2 - втори етаж и двор“ като:

1. предлагаме да изпълним строителството, предмет на настоящата обществена поръчка в срок – 45 /четиридесет и пет/ календарни дни.
2. декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката;
3. сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения;
4. декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка;
5. декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор и приемаме клаузите в него;
6. декларираме, че срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти;
7. декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. Нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя е както следва:

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ:

За изпълнението на поръчката ще бъдат ангажирани един технически ръководител и двадесет работника, квалифицирани за извършването на строително монтажни работи.

Направено е посещение и оглед на местата включени в поръчката с цел анализ за по-добра организация на работата. Възложителя е предвидил дейности по ремонт на дървена порта от която тръгва каменна ограда на английския двор, но от нашия оглед на място, установихме необходимост от изпълнение на допълнителни дейности по укрепване на короната на каменната зидария на оградата, като част дейностите от ремонта на дървената порта, т.к. двете дейности са свързани и взаимно необходими за постигане на добър краен и устойчив резултат и завършеност на обекта. Ние считаме, че ако не бъде извършено укрепване на короната с течение на времето изпълнените дейности по неотложния ремонт на покрива, ще бъдат компрометирани от подаване на оградната стена.

В тази връзка с настоящото предложение изпълнение на поръчката Ние се ангажираме да изпълним описаната по -горе допълнителна дейност, като технологията и последователността на изпълнение е представена в съответствие с предвидените от Възложителя дейности.

I. Съгласно техническата спецификация и последователността на строителните процеси:

Видовете дейности, които трябва да се извършат на обекта са: Демонтаж на дървени прозорци и врати, ламперия, мокет и подиум. Очукване на вътрешна и външна мазилка, компрометиран бетон по козирка и плоча и замазка по тераса. Пренасяне, натоварване и

превоз строителни отпадъци. Строително монтажни работи: Изкърпване на вътрешна и външна мазилка, обръщане на прозорци, шпакловка и боядисване с латекс и фасаген на стени. Доставка и монтаж на PVC и MDF прозорци и врати, алуминиеви подпрозоречни дъски, ламинат, вкл.первази, направа на подова настилка от гранитогрес. Строително монтажни работи на тераса и козирка: Обработка на арматура с коропреобразовател, торкретиране бетонова повърхност. Циментова замазка на тераса и страници на козирка, хидроизолация на тераса и стени, Монтаж на дървени греди и ребра, поцинкована ламарина върху дървена конструкция козирка, обшивка с поцинкована ламарина на страници, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Строително монтажни работи на английски двор: Почистване на мазилка и бетонова повърхност, очукване и изкърпване на мазилка, хидроизолация по мазилка и бетонова повърхност, монтаж на пластмасова релефна мембрана, направа на насип, вкл.трамбоване, демонтаж и монтаж на тротоарна настилка. Ремонт на масивна дървена входна врата: ошкурване, импрегниране и лакиране порта и дървена конструкция на покрив над порта, пренареждане на покрив над порта с турски керемиди, направа на цокъл от гранитогрес. Подмяна на осветителни тела, контакти и ключове.

Работата по обекта ще започне с доставката на необходимите материали съгласно техническата спецификация и КСС на обекта и демонтажните работи, които ще се изпълняват щадящо с цел запазване на годните за употреба врати, прозорци и др., като същите ще бъдат предадени на Възложителя с протокол. Успоредно с това ще се отстрани компрометираната мазилка. Тази дейност ще бъде извършвана от четирима работника.

След завършването на демонтажните работи ще се пристъпи към вземането на размери на място за нова дограма. Съгласно изискванията на Възложителя, тя ще бъде 5-камерна с цвят-златен дъб, двоен стъклопакет 24мм с едно нискоемисийно „К” стъкло, бял цвят и коефициент на топлопреминаване $U = 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Вратите ще бъдат със заключващ механизъм, а отваряемите части на прозорците и вида на отваряне ще бъдат съгласуват преди изработване, доставка и монтаж с Възложителя. Производителя ще проектира монтажа на остъкляването, включително на връзките и фугите, като ще бъдат предвидени допустимите отклонения в конструкцията на сградата. Външното остъкляване, включително връзките и фугите ще бъдат устойчиви на вятър и атмосферни влияния с допуск за деформации и други движения.

След като новата дограма бъде и изработена същата ще бъде монтирана съгласно изискванията на производителя и Възложителя, като монтажните работи ще бъдат извършени от минимум трима работника.

Паралелно с изработването на дограмата, ще бъде извършен и ремонта на Английският двор и портата, като ще започнат и вътрешно ремонтните дейности в сграда.

Строително монтажни работи на английски двор: Дейностите ще стартират с демонтажа на старите тротоарни плочи, като се запази тяхната цялост с цел последващото им използване, почистване на мазилката и бетоновата повърхност, очукване и изкърпване на компроментирана мазилка. Ще бъдат изпълнени хидроизолационните работи, като ще се спазват системните изисквания на производителя на материалите. Основата, върху която се полага хидроизолацията ще бъде обработена при необходимост за да има якостта, предписана в изискванията на

производителя на материала, ще бъде суха с относителна влажност не повече от 5%. Няма да бъдат допускани единични грапавини с размери в план по-голям от 10 мм и дълбочина или височина по-голяма от 2 мм. Преди полагането на хидроизолация, ще се изчака пълното изсъхването на грунда.

В случай на необходимост от замяна на предвидените материали, същото ще се извърши след съгласуване и съгласие на Възложителя.

В тази дейност ще бъдат ангажирани двама работници и дейността им ще бъде контролирана от техническия ръководител на обекта.

След полагането на хидроизолацията и преди полагането на тротоарните плочи ще бъде извършен монтаж на пластмасова релефна мембрана.

Тротоарните плочи ще се нареждат върху подложен пласт от пясъчна основа, като ще бъде извършена и трамбовка. Нареждането ще се извършва в редове, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях ще се оставят фуги с ширина 5 мм, които ще бъдат запълнени с цименто – пясъчен разтвор. На разстояние не по – голямо от 4,5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които ще бъдат запълват с асфалтова паста, след свързването на цименто – варовия и цименто - пясъчния разтвор.

По време на полагането на плочите ще се контролира качеството на материалите, както и ширината, надлъжния и напречния наклон, равността на основата на настилната.

Строително монтажни работи на терасата и козирката ще започнат с обработка на арматурата с коропреобразовател, след което ще се извърши торкретиране на бетонова повърхност – сух или мокър торкрет, след което ще бъде изпълнена циментова замазка на тераса и страници на козирка.

Хидроизолацията на терасата и на стените на терасата ще бъде изпълнена с съгласно системните изисквания на производителя на материалите. Основата, върху която се полага хидроизолацията ще бъде обработена при необходимост за да има якостта, предписана в изискванията на производителя на материала, ще бъде суха с относителна влажност не повече от 5%. Няма да бъдат допускани единични грапавини с размери в план по-голям от 10 мм и дълбочина или височина по-голяма от 2 мм. Преди полагането на хидроизолация, ще се изчака пълното изсъхването на грунда. В случай на необходимост от замяна на предвидените материали, същото ще се извърши след съгласуване и съгласие на Възложителя.

В тази дейност ще бъдат ангажирани двама работници и дейността им ще бъде контролирана от техническия ръководител на обекта.

Преди започване на работата по козирката ще бъде монтирано фасадно скеле и обезопасяване на работниците, след което ще бъде извършен монтаж на дървени греди и ребра.

Тенекеджийските работи с поцинкована ламарина върху дървена конструкция на козирка ще бъдат извършена след вземане на мерки от мястото. Точно размерване и разчертаване за изрязване и фасониране на ламарината. Закрепването да бъде изпълнено стабилно със стоманени скоби по козирката и със стоманени гривни в зидове.

Ремонта на масивната дървена входна врата ще започне след обезопасяване на работниците, ще бъдат стартирани демонтажните дейности, сортирането на керемиди, както и всички други материали като ламарина и дървени летви също ще бъдат предпазвани от падане. Спускането на керемидите ще става внимателно с цел

предотвратяване на счупване. Керемидите се почистват, сортират се, разделят се негодните и се съхраняват на обекта, така че да не се счупят до подреждането им по покривната конструкция. Паралелно с тази дейност, както бе представено и по-горе ние предлагаме да изпълним и дейности по укрепване на короната на оградата, като за целта ще извършим демонтаж на керемидите и конструкцията от каменния зид, след което ще направим щателен оглед за разместване на зида, в случай, че се констатира разместване, ще подсилим и оформим зида, след което ще бъде направен армиран стоманобетонен пояс, ще подготвим и монтираме нова конструкция и керемиди.

Преди подреждането на керемидите, ще бъде извършен ремонта на дървената конструкция, като счупени и гнили стари летви ще се заменят с нови, ще се извърши ошкурване, импрегниране и лакиране на порта и дървена конструкция на покрив над порта, след което ще се извърши пренареждането на покрив над порта с турски керемиди. Паралелно ще бъде направен и цокъла от гранитогрес, като ще бъде използвана технология с полимерно циментово лепило. Ще бъде направена подготовка на повърхностите и нанасяне на грунд за сцепление с основата. Фугирането ще се извърши с готови фугиращи смеси, а санитарения силикон ще бъде с антибактериална съставка. С цел постигане на индивидуални интериорни решения дизайна на плочите ще бъде предварително съгласуван с Възложителя. Плочките ще бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания. Гранитогресните плочи, циментовото лепило и пълнителя за фуги да се одобрят предварително от Възложителя, като в случай на дефекти в облицовките те ще бъдат отстранени за наша сметка. Дейностите ще бъдат изпълнени от двама квалифицирани работници.

Вътрешно ремонтните дейности в сградата ще започнат с **мазачески работи** ще се изпълняват поэтапно отгоре надолу. При изпълнението на мазилките, ще се спазва последователността на технологичните операции. Мазилката, както и всеки от пластове, ще бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт. Повърхностите ще бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти. Няма да се допускат пукнатини, шупли, каверни, подутина и други видими дефекти. Тази дейност ще бъде извършвана от двама работника.

Вътрешни гипсови мазилки, шпакловки ще се изпълняват с дебелина 15-20 мм за стени и 10 мм за тавани. Дебелината на втория пласт ще бъде 10 мм. При констатирани дефекти в мазилките и шпакловките, същите ще бъдат отстранени за наша сметка. Окончателното изравняване на геометрически правилните стени след грундирането ще се осъществява с шпакловка, която се шлифова до окончателно гладка повърхност. Шпакловъчните смеси ще се подготвят за нанасяне според инструкциите на производителя непосредствено преди работа за да не загубят еластичните си свойства. Тази дейност ще бъде извършвана от двама работника.

Грундирането ще бъде изпълнено по начин, който да позволи трайно задържане на повърхностното покритие върху нея, като грундиращите смеси ще бъдат съобразено с типа на обработваемата повърхност и с особеностите на помещението, в което ще бъдат използвани в санитарните помещения и общото помещение, както и с

метода на последващата обработка (боядисване, полагане на плочки, нанасяне на мазилка и др). Тази дейност ще бъде извършвана от двама работника.

След мазаческите работи, шпакловката и грундирането, ще бъдат изпълнени и **бояджийските работи**. Те ще бъдат изпълнение съгласно изискванията на Възложителя. Боята ще бъде на водна основа и безвредна. Повърхностите, ще бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслойване и еднаква обработка, без петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон, няма да се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм, в случай, че Възложителя поиска такива.

В случай, че Възложителя изиска бразди, пръски и петната или релефно обработване на повърхности те ще бъдат разположение равномерно, според изискванията на Възложителя.

Качеството и типа всички материали за вътрешни мазилки и шпакловки и грундиране, боядисване и облицовки, които се влагат ще бъдат оценени съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и придружени с „Декларация за съответствие”.

Веднага след тяхното приключване на мазаческите работи, шпакловката и грундирането започнат дейностите по полагане на **гранитогрес**. Паралелно с тях ще се извърши обръщането на врати и прозорци след поставянето на новата дограма.

Дейности по полагане на гранитогрес: При тяхното изпълнение ще бъде използвана технология с полимерно циментово лепило. Ще бъде направена подготовка на повърхностите и нанасяне на грунд за сцепление с основата. Фугирането ще се извърши с готови фугиращи смеси, а санитарения силикон ще бъде с антибактериална съставка. С цел постигане на индивидуални интериорни решения дизайна на плочите ще бъде предварително съгласуван с Възложителя. Всички настилки по пода ще бъдат с гладка и нехлъзгаща настилка, с висок клас на изнosoустойчивост. Плочките ще бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания. Гранитогресните плочи, циментовото лепило и пълнителя за фуги да се одобрят предварително от Възложителя, като в случай на дефекти в облицовките те ще бъдат отстранени за наша сметка. Дейностите ще бъдат изпълнени от двама квалифицирани работници.

Паралелно с полагането на гранитогрес ще бъде изпълняван и **монтажа на ламинирания паркет**, като дейността ще започне с подготовката на пода и полагането на изолацията с подов фибран, подложка от фолио, циментова замазка и монтажа на ламинирания пакет, като между подовото покритие и стените ще бъде оставена разширяваща фуга.

Монтирането на осветителните тела и прекъсвачите и контактите, ще бъде извършено след приключването на бояджийските работи. Направлението на светлинния поток от осветителните тела ще бъде вертикално надолу, те ще бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление. Подвеждането на проводниците към осветителните тела ще бъде по начин, който не позволява механическа повреда на изолацията за проводниците, като не се допуска механически усилия от захранващите осветителното тяло проводници.

Прекъсвачите и контактите, които се поставят до входовете на помещенията, ще бъдат монтирани по такъв начин, че при отваряне на вратите да не бъдат закривани. Изграждането и монтирането на ел инсталацията ще се извърши от един квалифициран електротехник и под прекия контрол на техническия ръководител на обекта.

След приключване на същинските строителни дейности ще бъде извършено цялостно външно и вътрешно почистване на строителната площадка.

II. Съгласно разпределение на отговорностите:

На обекта ще присъства постоянно и ежедневно техническия ръководител, който ще упражнява контрола си по организиране на работния процес и разпределението на задачите. Ще поддържа постоянна връзка, когато е необходимо с Възложителя и ще следи пълната ангажираност на персонала в работния процес.

Работниците ще бъдат така разпределени, че да са постоянно ангажирани в работния процес и отделните видове дейности ще се изпълняват паралелно, на групи от по двама, трима или повече работници съобразно вида дейности.

III. Съгласно изискванията на Възложителя:

- При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, ние ще изпълни всички СМР качествено съобразно изискванията и в договорения срок, като ще организираме и координираме цялостния процес на строежа спрямо работите са посочени в настоящото предложение и Техническата спецификация на Възложителя.
- В СРМР ще се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ.
- Строително ремонтните и монтажни работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции, осигуряващи добро качество на извършените СРМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
- Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните Български държавни стандарти БДС -ЕН или еквивалентни.
- Ще бъде поета отговорността за доставката на материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително-монтажните, след предварително съгласуване с представителите на Възложителя.
- При изпълнение на строителните и монтажни работи ние ще ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.
- След приключване на СМР, работната площадка ще бъде възстановена в първоначалния и вид. Площадката ще бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за наша сметка.
- Ще бъде съблюдавано по никакъв начин да не се уврежда околната среда по време на строителството.

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

По видовете работи, които ще се изпълняват:

Демонтаж на дограми - за тази дейност ще бъдат ангажирани двама общи работника. Необходимото машинно оборудване или инструменти за дейността са: еднораменен стоманен лост, лек чук.

Монтаж на дограми - за тази дейност ще бъдат ангажирани четирима работника, като двама от тях ще бъдат квалифицирани работници - дограмаджии, останалите двама ще бъдат общи работници. Необходимото машинно оборудване или инструменти за дейността са: ръчен циркуляр; бормашина; гумен чук; пистолет за полиуретанова пяна; нивелир.

Мазачески работи - за тази дейност ще бъдат ангажирани двама квалифицирани работника- мазач и шпакловчик. Необходимите материали и машинно оборудване или инструменти за дейността са: ъглов профил; ел. миксер; маламашка; пердашка готов вароциментен разтвор; готов разтвор за гипсова шпакловка.

Покривни работи - за тази дейност ще бъдат ангажирани четирима работника двама общи и двама квалифицирани покривни работника. Необходимото машинно оборудване или инструменти за дейността са: дървен материал за направата на коруба; керемиди; четки и метли; чук и пирони; дървен циркуляр; дървен материал за ремонт на покривната конструкция.

Тенекеджийски работи - ще бъдат ангажирани двама работника - тенекеджии. Необходимото машинно оборудване или инструменти за дейността са: ламарина; скоби и винтове; шлайф.

Бояджийски работи - за тази дейност ще бъдат ангажирани двама работника - бояджии. Необходимото машинно оборудване или инструменти за дейността са: боя и четки; вароцим готов разтвор; ел миксер.

Дейности по развалянето на настилки и облицовки - ще се извършва от един общ работник. Необходимите материали и машинно оборудване или инструменти за дейността са: еднораменен стоманен лост, лек чук.

Настилки и облицовки - за тази дейност ще бъдат ангажирани двама квалифицирани работника. Необходимите материали и машинно оборудване или инструменти за дейността са: лепило; нивелир; фиксатори за плочки гумен чук, „гребен”.

Ел инсталация и осветление - за тази дейност ще бъдат ангажирани двама квалифицирани работника – ел. техници.

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ:

- Изпълнението на строежите ще бъде съобразено с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
- В СМР ще се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ.
- Ще бъдат спазени всички изисквания така, че строежът да бъде годен за използване;
- Строително монтажни работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции,осигуряващи добро

качество на извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд .

- Всички извършени работи и доставени материали следва ще отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС -ЕН или еквивалентни;
- Доставката на материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително монтажните работи е наше задължение и ще се извършва след предварително съгласуване с представителите на Възложителя.

Материали за изпълнение:

Материал/ Оборудване	Производител	Модел	Страна на произход
Варов разтвор	Ангро ООД	EN 998-2	ЕС-България
Дълбокопроникващ грунд	Ангро ООД	ANGRO GROUND 125	
Мазилка	Ангро ООД	Силиконова "ANGRO PLASTER"	ЕС-България
Латекс	Ангро ООД	Стандарт ANGRO- LATEX STANDART ALL 255	ЕС-България
Варо-циментова мазилка	Ангро ООД	T-525	ЕС- България
Гипсово лепило, лепило за керам плочи	Мултиимпекс ЕООД	РЕГИПС-ИДЕАЛ, МУЛТИКОЛ	ЕС- България
Хидроизолация	МАРИСАН - ООД	Битумно- каучукова хидроизолационна мембрана ВОАЛИТВ	ЕС-България
ПВЦ мембрана	Ондулин		ЕС –Гърция
Тротоарни плочи	Соколов ООД		ЕС-България

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Организация на ръководството. Цели.

Целта е да се изпълни договорът качествено и по безопасен начин, за да се предотврати инцидент или заболяване на пряко или непряко въввлечените в строителните работи.

	ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Добре планирано	За да се постигне безпроблемно изпълнение на дейностите, е важно да се ангажират всички членове от

съставяне на екипа и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството	екипа на „НН ДЖИ“ ЕООД във възможно най-ранния етап от изпълнението на договора. В случая, това ще е веднага след сключването на договор с фирма. Друг ключов момент е наличието на експерти, които да отговарят за различните области във връзка с управлението и изпълнението на обекта. Това от своя страна ще улесни координацията и комуникацията между Възложител и Изпълнител по повод изпълнението на отделните дейности. Не на последно място, „НН ДЖИ“ ЕООД ще се стреми да интегрира знанията и опита на екипа си за изпълнение на договора и при създаването на резултатите в процеса на изпълнение на договора.
Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия	Нашият подход за изпълнението на договора ще гарантира нуждите специфичните условия, които да бъдат изцяло задоволени и съобразени по отзивчив и гъвкав начин. Особено внимание се отделя на проучването на алтернативни решения на проблемите и адаптиране на решенията към местните условия.
Своевременност	Задължително за нас е този обект да бъде осъществен своевременно и ефективно. Първоначалният фокус на работата ни е да гарантираме, че всички пречки за своевременното изпълнение на проекта са идентифицирани предварително или ако непредвидено възникнат такива, да ги отстраняваме бързо, ефективно и гъвкаво. За да постигнем целите на обществената поръчка, „НН ДЖИ“ ЕООД ще се придържа стриктно към дадените срокове, част от настоящата оферта.
Интегриране на добри практики от досегашния опит на „НН ДЖИ“ ЕООД	За изпълнението на основните дейности и постигането на крайните резултати „НН ДЖИ“ ЕООД разполага с широкоспектърен опит и достъп до добри практики в областта на изпълнението на обекти от публичната инфраструктура. „НН ДЖИ“ ЕООД ще идентифицира най-подходящите добри практики и ще ги адаптира и въведе в системата за изпълнение на обекта, което ще гарантира постигането на по-добра устойчивост в реализирането му.
Принцип на трансфер на знание и устойчиво развитие	По време на изпълнение на обекта, „НН ДЖИ“ ЕООД ще работи в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност и трансфер на знания и практики, които ще спомогнат за устойчивото развитие на проекта. Подходът включва трансфер на опит и познания, за да се гарантира успешното изпълнение.

ГАРАНТИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ:

Организиран са основни йерархични и функционални зависимости между участниците изпълнение на договора:

- Техническият ръководител на обекта е управляващият цялата поръчка по строително ремонтните дейности. В неговите задължения се включват също така и координацията между участниците в поръчка. От друга страна Ръководителят на обекта е лицето, което осъществява взаимодействията между „НН ДЖИ“ ЕООД и Възложителя. Задълженията му включват вземането на управленски решения по реализирането на поръчката. Като функционални звена в структурата, с пряка зависимост към Ръководителя на проекта са координатора по безопасност и здраве и работниците на обекта както вътрешни контролиращи органи във фирмата.
- Координатор по безопасност и здраве. Неговата дейност е пряко свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по работните места. Осигуряване на обезопасяване на строителната площадка, както и отделните работни места от достъп на външни лица, свързано с изпълнение на строителни дейности в условията на действаща институция. Правата и задълженията му са регламентирани в длъжностната характеристика и Наредба № 2 / 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителни или монтажни работи.

За гарантиране изпълнението на строителството в определените срокове и е предвиденото качество се налага координация между отделните участници:

- Координация между Възложител и Строител - ще се осъществяват регламентирани срещи между представителите на Възложителя и Техническият ръководител. На тези срещи ще се извършва оперативно отчитане на хода на строителството, като ще се обсъждат и приемат управленски решения за преодоляване на пречки в оперативен порядък, както и мерки касаещи строителството.
- Ежедневни „оперативки“ за срочно решаване на текущи задачи, за планиране - в началото на работния ден и отчитане - в края на работния ден на дейностите по отделните обекти и работни места.

Методи за организация, контрол и планиране:

За да се постигне безпроблемно изпълнение на дейностите, е важно да се ангажират всички членове от екипа на „НН ДЖИ“ ЕООД във възможно най- ранния етап от изпълнението на договора. В случая, това ще е веднага след сключването на договора. Друг ключов момент е наличието на експерти, които да отговарят за различните области във връзка с управлението и изпълнението на обекта. Същите са описани по-горе в част ОБЕЗПЕЧАВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Това от своя страна ще улесни координацията и комуникацията между Възложител и Изпълнител по повод изпълнението на отделните дейности. Не на последно място, „НН ДЖИ“ ЕООД ще се стреми да интегрира знанията и опита на екипа си за изпълнение на строителни обекти в работата и при създаването на резултатите в процеса на изпълнение на договора.

Отзивчивост

Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптации към специфичните условия: Нашият подход за изпълнението ще гарантира нуждите на обекта и специфичните условия, които да бъдат изцяло задоволени и съобразени по отзивчив и гъвкав начин. Особено внимание се отделя на проучването на алтернативни решения на проблемите и адаптиране на решенията към местните условия.

Своевременност

Задължително е този обект да бъде осъществен своевременно и ефективно. Първоначалният фокус на работата ни е да гарантираме, че всички пречки за своевременното изпълнение са идентифицирани предварително или ако непредвидено възникнат такива, да ги отстраняваме бързо, ефективно и гъвкаво. За да постигнем целите на обществената поръчка, ще се придържаме стриктно към оферирания срок, разпределението и технологичната последователност на дейностите описани в настоящото предложени. Ще се извършва постоянен мониторинг и проследяване на изпълнението на графици за доставката на материали и изпълнението на графика с оглед на ранното предизвестяване за рискове от забавяне и/или неизпълнение и съответно за прилагане на мерки за елиминиране на риска.

Качество

Въпреки, че „НН ДЖИ“ ЕООД не е сертифицирана по международните стандарти и процедури за осигуряване на качеството Ние ги спазваме и прилагаме при работа. По отношение на изпълнението на обекта и на всички предвидени дейности ние гарантираме, че ще прилагаме използването на сертифицирани материали с високо качество, като ще спазваме изискванията на производителя за технология на влагане. По време на целия срок „НН ДЖИ“ ЕООД гарантира, че ще изпълнява всичките дейности, като интегрираме на добри практики от досегашния ни опит.

Фирмата разполага с широкоспектърен опит и достъп до добри практики в областта на изпълнението на обекти публичната инфраструктура. „НН ДЖИ“ ЕООД ще идентифицира най-подходящите добри практики и ще ги адаптира и въведе в изпълнение на обекта, което ще гарантира постигането на по-добра устойчивост в реализирането му.

Принцип на Трансфер на знание и устойчиво развитие

По време на изпълнение на проекта, „НН ДЖИ“ ЕООД ще работи в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност и трансфер на знания и практики, които ще спомогнат за устойчивото изпълнение на обекта. Подходът включва трансфер на опит и познания, за да се гарантира успешното изпълнение, правилното изразходване и отчитане на средствата и постигане на заложените резултати.

Контрол по здравословни и безопасни условия на труд

Контролът за здравословни и безопасни условия обобщава предложените мерки, които ще се използват на обекта за мениджмънт на здравеопазването и безопасността на строителните работи.

Управление на безопасността при строителните работи

„НН ДЖИ“ ЕООД ще удостовери, че работниците са получили достатъчно обучение и

инструкции и са били снабдени с подходяща лична защитна екипировка преди започване на работата. Работата ще се извършва от компетентен персонал по задоволителен начин и с надлежното внимание към собствената безопасност и към безопасността на другите. „НН ДЖИ“ ЕООД ще гарантира, че всички работи ще се извършват в съответствие с изискваното законодателство. Техническият ръководител на обекта и Координатор по безопасност и здраве ще проконтролира и удостовери пълното съответствие с изискванията.

Контрол на строителната механизация

Строителната механизация, която ще се използва на обекта има необходимите сертификати, които са обект на рутинна проверка.

Инструкции за безопасна работа прилагани от „НН ДЖИ“ ЕООД

За изпълнение на всеки вид работа, свързана с опасности, установени с оценка на риска, КБЗ да създава писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция да се поставя на видно място в обсега на площадката. Инструкциите се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са променени и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е указано в чл. 19 (1) от Наредба № 2.

Основни и задължителни за всички специалности на строежа:

- Всяко лице, което се намира на строителната площадка да е с предпазна каска;
- Всички работници са с изправни предпазни работни облекла и лични предпазни средства;
- Не се допускат на работа неинструктирани работници за конкретния вид работа;
- Всички машини и инструменти, работещи с електрически ток са занулени и заземени;
- Всеки ръководител на специализирано звено се грижи за здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на своя състав, без да пречи или създава проблеми на останалите;
- Всяко действие, което би създавало проблеми по ЗБУТ се съгласува с техническия ръководител, ръководителя на строежа, представителя на Възложителя и с координатора по безопасност и здраве;
- При всяка опасност да се поставя предупредителен или указателен знак, съответстващ на изискванията на Наредба № РД 07/8 от 2008г.

Организационни указания за преодоляване на опасностите:

- Преди започване на разрушително - демонтажните работи и на строителните работи, строителят е длъжен да съгласува технологията на работа с органите по здравословни и безопасни условия на труд. Всички работни места да бъдат обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и приспособления, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и проектната документация.
- Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно - хигиенни

изисквания.

- Всеки работник или служител, ще е преминал инструктаж и обучение по ЗБУТ /за което се подписва/ с което е длъжен да познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност. Ползването на лични предпазни средства, работно облекло и противоотрови е задължително.

Основни изисквания за безопасност и здраве при изпълнение на метална конструкция и покривни работи:

При изпълнение на метална конструкция не се допуска:

- повдигане, транспортиране и монтиране на елементи с неозначена маса, както и монтаж на елементи с негодни приспособления за окачване;
- демонтаж на средствата за временно укрепване преди окончателното укрепване на елементите;
- натоварване на монтирани елементи или конструкции с товари,
- превишаващи проектната им носимоспособност;
- проверяване с ръка на точността на съвпадение на монтажните отвори; за целта се използват специални инструменти и приспособления
- монтажните площадки, люлки, стълби и други приспособления, необходими на работещите при работа на височина, се закрепват за монтираните елементи и конструкции преди повдигането им.

При изпълнение на покривни конструкции:

- Изпълнението на покривни конструкции включва изпълнението на всички видове работи над последната етажна плоча.
- Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещата конструкция на местата за закачване на предпазните колани на работещите.

Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, улуци и др. се извършват от скелета или платформи не се допуска:

- изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху покривната конструкция;
 - използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордове.
- След края на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. се прехвърлят от покрива или се укрепват по подходящ начин.

Складиране и съхранение на материали:

- Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер, състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве.
- Не се допуска разтоварване и складиране на материали на временни и постоянни

пътища на строителната площадка, както и на разстояния, по-малки от 2,5 т, до най- близкия край на пътното платно.

- Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане.
- Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складираат на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.
- Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.
- Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими само за една смяна (в необходимите само за една смяна количества).
- Битумни разтвори, органични разтворители и съдовете от тях се съхраняват в пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взриво безопасно осветление.
- Прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на строителната площадка, след като се вземат мерки срещу разпрашаване.
- Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин.

Монтаж на инсталации:

- Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност по електробезопасност.
- Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.
- При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.
- При работа в многоетажни шахти монтажът на водопроводни и канализационни инсталации се извършва най-малко от двама работещи.
- При работа в колектори се отварят два съседни люка, така че работещите да се намират между тях.
- При работа в канализационни шахти се извършва проверка за наличие на газ в шахтата и се предприемат мерки за отстраняването му.
- Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се извършва на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали.
- Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върху здрави носещи конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност.
- При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации техническият ръководител не допуска влагане на продукти и части, предназначени за студена вода в инсталации за топла вода.

- Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводни и др., които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител.

Работа с преносими стълби:

За минимизиране на риска за падане от височина при работа с преносими стълби е необходимо:

- използването на преносими стълби да става само за извършване на краткотрайни СМР;
- при качване и слизане от стълбата да се прилага винаги правилото на трите опорни точки - две ръце и крак, или два крака и ръка;
- използване на двураменни стълби вместо единични;
- когато се налага извършване на работа на височина с преносима стълба от двама и повече работници, то всеки един от тях да ползва отделна стълба и стълбите да имат в работно положение наклон 70 до 75 градуса спрямо хоризонталата;
- при наличие на пукнатини или корозия стълбата да се бракува; използване на чанта, закачена на колана или носена през рамо за пренасяне на необходимите за изпълнението на СМР инструменти;
- недопускане до работа с помощта на преносими стълби на лица със специфични заболявания.

Изпълнение на заваръчни работи и рязане:

- При извършване на заваряване или рязане с помощта на газо- или електрозаваръчни инструменти, опасната зона е на разстояние най-малко:
 - ✓ при липса на защитни негорими прегради - 5,0 м;
 - ✓ при наличие на взривоопасни материали или оборудване - 10,0 м.
- Местата, където се извършва електроудгово заваряване, се означават със знаци или табели, предупреждаващи за опасност от увреждане на очите, забраняващи гледането към дъгата и задължаващи използването на съответните лични предпазни средства, работни облекла и др.

Не се допуска:

- извършване на електрозаварки на открито в дъждовно време и при снеговалеж; едновременно изпълнение на електрозаваръчни и газови работи в съдове и затворени конструкции;
- използването на бензинорези при изпълнение на газопламъчни работи в резервоари, кладенци или други закрити помещения.
- работните места на заварчиците в помещения трябва да бъдат отделени от останалите работни места с негорими екрани с височина не по-малка от 1,80 м.
- при заваряване на открито ограждения се поставят в случай на едновременна работа на няколко заварчици един до друг и на участъци с интензивно движение на хора.
- от електрическата мрежа се изключват:
 - ✓ машините за електроудгово заваряване на метали преди свързването им със заваръчните проводници;

- ✓ подвижните заваръчни апарати преди преместването им от едно място на друго.

Изпълнение на настилки и облицовки:

- Рязане на каменни или други настилъчни и облицовъчни продукти на строителната площадка се извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 m едно от друго.
- При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща инсталация, а при мокро механизирано рязане - дървени скори около машината и канавки за оттичане на водата.

При извършване на бояджийски и гипсови работи:

- Подготовката и изпълнението на гипсови и бояджийски работи по повърхности, където е изпълнена електрическата инсталация, се извършват при изключено напрежение.
- Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната площадка се осъществяват съгласно указанията на производителя.
- Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави се извършва във вентилирани помещения.
- Работи в затворени помещения и обгаряне на лаково-бояджийски покрития на основата на органични полимерни свързващи вещества се извършват при осигурено проветряване.
- Не се допуска работещите, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.
- Боядисването по механизиран начин с пожаро- или взривоопасни лаково-бояджийски състави се извършва с бояджийски агрегати под наблюдението на отговорно лице.

Общи задължителни мероприятия:

- В района на строителната площадка да не се допускат външни лица.
- На обекта да се оборудва противопожарно табло, пясък и съд с вода с обем 200 литра.
- На обекта да се оборудва аптечка и място за оказване на първа долекарска помощ.
- Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина минимум 1,10 m.
- Работниците да бъдат снабдени с лични предпазни средства, подходящо здраво работно облекло и обувки, предпазни устройства.
- Да се работи само с изправни, заводски обезопасени машини, инструменти и оборудване при спазване на изискванията за безопасна експлоатация. При работа с оборудване, работещо под налягане, да се проверява изправността на предпазния клапан и целостта на шланговете.
- Преди напускане на строителната площадка, автомобилите да се почистват и проверяват срещу самоволно разпиляване на товар, строителни отпадъци и други.

Ще се спазват:

- Приложения №№ 1 - 6 към чл.2, ал.2, на Наредба № 2 / 22.03.2004г.;
- Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи;
- Правилник за безопасността на труда при товаро - разтоварни работи;
- Наредба № 3 за ползване на преносими стълби;
- Противопожарни строително-технически норми;
- Инструкция за пожарната опасност при извършване на заваръчни и други огневи работи;
- Гръмоотводни инсталации;
- Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.
- Наредба № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.
- Наредба № РД-07-2 от 2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
- Наредба № РД 07/8 от 2008г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.
- Наредба № 13-1971 от 2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Други.

Относно ликвидиране на пожари и/или аварии:

- Не се предвижда доставка на лесно запалителни и/или взривоопасни материали по време на строителството. Ако се наложи и предпише със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими или взривоопасни материали ще трябва да се предпишат и съответни мероприятия, съобразно чл.11, точка 3 от Наредба № 2.
- Техническият ръководител ще следи ежедневно за изправността противопожарните табла и на табелите по чл. 65 (2) от Наредба № 2.
- Специализираните групи на подизпълнителите, които ще работят с кислород, пропан и подобни, ще бъдат писмено предупредени след приключване на работното време да не оставят на строежа под никакъв предлог пожароопасни материали.
- Специализираните групи, които ще работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите (бутилките) предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

ТЕХНИЧЕСКИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ ЩЕ БЪДЕ ОТГОВОРЕН ДА ИЗИСКВА И ПОСТОЯННО ЩЕ НАБЛЮДАВА И ПРОВЕРЯВА ЗА:

1. Състоянието и местоположението на табелите по чл. 65(2) от Наредба № 2;
2. Наличието и обявяването на инструкции по чл.66(2), точка 1 от Наредба № 2;
3. Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и подменяни членове, съобразно изпълнението на графика;

4. Местата за тютюнопушене, няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време на изпълнение на работни операции;
5. Наличието на заповед по чл. 67 (3) от Наредба № 2;
6. Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.
7. При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2, като за целта на необходимите места по етажите ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение № 2-6 на НАРЕДБА № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Относно места със специфични рискове:

Местата със специфични за този строеж рискове са:

- Работа по разрушаване на строителните елементи;
- Придвижване край отвори и стени;
- При изпълнение на демонтажните работи.
- При изпълнение на монтажни работи;
- При работа с електрически, електродъгови машини, машини под налягане и газови горелки;
- При обслужване на строителните машини;
- Други.

ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА:

1. Технически ръководител;
2. Координатор по безопасност и здраве;

При изпълнението на поръчката ще бъдат спазвани следните нормативни документи:

1. Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
2. Закон за опазване на околната среда;
3. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. попр., бр. 98 от 2004 г. изм., бр. 102 от 2004 г.)
4. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн. ДВ, бр. 17 от 1987 г. и бр. 49 от 1999 г.)
5. Наредба № 1-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (ДВ, бр. 107 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2005 г.
6. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (обн., ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79 и 87 от 2003 г.; изм. и дол., бр. 14 от 2004 г. и бр. 17 от 2005 г.; попр., бр. 48 от 2006 г.)
7. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
8. Закон за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му;
9. Закон за обществените поръчки;
10. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.

11. Закон за управление на отпадъците;

Декларираме, че сме в състояние да осигурим предложения от нас ресурс и за изпълнението на поръчката, ако същата ни бъде възложена. Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността на договора.

Ние се задължават със следните условия:

1. Да извършим всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка.
2. Да спазваме съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.
3. Да изпълним СМР съгласно представената от нас количествената сметка за обекта.
4. Да използваме материали, които съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти. За материалите, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, ще представим на Възложителя, копие на технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително монтажните работи.
5. При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани от нас за наша сметка в срок, определен от Възложителя.
6. След приключване на СМР и преди предаване на обекта, същият ще бъде предаден на Възложителя с напълно почистени всички работни помещения.
7. При възникване на въпроси по време на изпълнението на поръчката, неизяснени в настоящото предложение и техническа спецификация на Възложителя, ще уведомим Възложителя и ще поиска неговото указание.
8. Да полагаме необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка.
9. Ние ще носим пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.
10. При изпълнението на поръчката и свързаните с това СМР ние ще отговаряме да не се нарушава нормалния работен процес в сградата, както и да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР. Всички дейности по изнасянето и пренасянето на офис мебели и имущество на Възложителя от работните помещения, където ще се извършва ремонт както и последващото им връщане, се извършват от Изпълнителя на поръчката с негови работници и инструменти в срокът да изпълнението и.
11. Изхвърлянето на строителните отпадъци ще се извършва на „Площадка за третиране на строителни отпадъци“ гр. Горна Оряховица след съгласуване със старши експерт „Екология, гори и земеделие“ в община Златарица.

12. За установяване обема и стойностите на СМР ще изготвим протокол за действително извършените строително монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложиени в предложената от вас Количествено-стойностната сметка.

13. По време на целият строителен процес от предаване на строителната площадка до подписване на приемателен протокол за действително извършени работи ще осигурим възможност на Възложителя да осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- Съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобреното КСС;
- Съответствие на влаганите на обекта материали с технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие, представени и одобрени от Възложителя преди започване на строително монтажните работи.
- Спазване срока на изпълнение.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Гаранционните срокове, които предлагаме за отделните строителни и монтажни работи, предмет на поръчката, са както следва:

1. Покривни работи - 3 години;
2. Дограми -5 години;
3. Настилки и облицовки - 2 години;
4. Ел. оборудване - 2 години;
5. Мазилки – 2 години

Заявяваме, че ще организираме и изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията поставени от възложителя.

Приложения:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (ако е приложимо);
2. друга информация и/или документи.

Подпис и печат:

Съгл.чл. 2 от
33ЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

Дата 02/05/2018г.

Име и фамилия НИКОЛАЙ

Длъжност УПРАВИТЕЛ

Наименование на участника "НН ДЖИ"ЕООД

Съгл.чл. 2 от 33ЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП