

Образец № 2

Наименование на Участника:	“НН ДЖИ”ЕООД		
Седалище по регистрация:	Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП		
BIC/IBAN:	Съгл. чл. 37 от ЗЗК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП		
ЕИК:	Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП		
Точен адрес за кореспонденция:			
Телефонен номер:			
Факс номер:			
Лице за връзка:			
E-mail:			

**ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА**

гр. Златарица
ул. Стефан Попстоянов № 22

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„Основен ремонт на пенсионерски клуб в сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“
----------------------------	---

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето **Техническо предложение** по обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на

оферти с обява с предмет: „Основен ремонт на пенсионерски клуб в сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“, като:

1. предлагаме да изпълним строителството, предмет на настоящата обществена поръчка в срок - 10 (десет) календарни дни.
2. декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката;
3. сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения;
4. декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка;
5. декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор и приемаме клаузите в него;
6. декларираме, че срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти;
7. декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
8. Нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя е както следва:

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ:

За изпълнението на поръчката ще бъдат ангажирани един технически ръководител и шест работника, квалифициращи за извършването на строително монтажни работи.

С цел анализ за по-добра организация на работата Ние направихме оглед на място на сградата в която са предвидени строително монтажните работи. След като се запознахме подробно с предвидените от Възложителя дейности и огледа от служители на фирмата, ние ще изпълним следните дейности: изстъргване на постна боя от стени и тавани, грундиране на стени и тавани, шпакловка по стени и тавани, боядисване на стени и тавани с латекс двукратно, демонтаж ел. контакт, демонтаж ел. ключ, доставка и монтаж на ел. контакт, доставка и монтаж на ел. ключ, изравняване на под с OSB плоскости 0,12 м - доставка и монтаж, демонтаж врата, демонтаж прозорец, доставка и монтаж на PVC прозорец 154/177, бяла, пет камерна дограма, стъкло бяло двойно отваряем, доставка и монтаж на PVC прозорец 154/177, бяла, пет камерна дограма, стъкло бяло неотваряем, доставка и монтаж на PVC врата 90/190, бяла, доставка и монтаж на PVC прозорец 90/190, бяла, пет камерна дограма, стъкло бяло, доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски, обръщане около прозорци и врата, доставка и монтаж на ламиниран паркет, подложка, первази и всички свързани с това разходи и изхвърляне и извозване на строителни отпадъци.

I. Съгласно техническата спецификация и последователността на строителните процеси:

След завършване на демонтажните работи ще престъпим към вземането на размери на място за нова дограма. Съгласно изискванията на Възложителя, тя ще бъде 5-камерна с бял цвят, двоен стъклопакет 24мм с едно нискоемисийно „К” стъкло, бял цвят и коефициент на топлопреминаване $U = 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Вратите ще бъдат със заключващ механизъм, а отваряемите части на прозорците и вида на отваряне ще бъдат съгласуват преди изработване, доставка и монтаж с Възложителя. Производителя ще проектира монтажа на остъкляването, включително на връзките и фугите, като ще бъдат предвидени допустимите отклонения в конструкцията на сградата. Външното остъкляване, включително връзките и фугите ще бъдат устойчиви на вятър и атмосферни влияния с допуск за деформации и други движения.

След като новата дограма бъде и изработена същата ще бъде монтирана съгласно изискванията на производителя и Възложителя, като монтажните работи ще бъдат извършени от минимум трима работника. След монтиране на дограмата, ще се продължи с дейностите по обръщане на прозорци и врати и мазаческите работи:

Мазачески работи ще се изпълняват поетапно отгоре надолу. При изпълнението на мазилките, ще се спазва последователността на технологичните операции. Мазилката, както и всеки от пластове, ще бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт. Повърхностите ще бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти. Няма да се допускат пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

Вътрешни гипсови мазилки, шпакловки ще се изпълняват с дебелина 15-20 мм за стени и 10 мм за тавани. Дебелината на втория пласт ще бъде 10 мм. При констатирани дефекти в мазилките и шпакловките, същите ще бъдат отстранени за наша сметка. Окончателното изравняване на геометрически правилните стени след грундирането ще се осъществява с шпакловка, която се шлифова до окончателно гладка повърхност. Шпакловъчните смеси ще се подготвят за нанасяне според инструкциите на производителя непосредствено преди работа за да не загубят еластичните си свойства. Тази дейност ще бъде извършвана от двама работника.

Грундирането ще бъде изпълнено по начин, който да позволи трайно задържане на повърхностното покритие върху нея, като грундиращите смеси ще бъдат съобразено с типа на обработваемата повърхност и с особеностите на помещението, в което ще бъдат използвани в санитарните помещения и общото помещение, както и с метода на последващата обработка (боядисване, полагане на плочки, нанасяне на мазилка и др). Тази дейност ще бъде извършвана от двама работника.

Паралелно с тях ще се извърши обръщането врати и прозорци след поставянето на новата дограма.

След мазаческите работи, шпакловката и грундирането, ще бъдат изпълнени и **бояджийските работи**. Те ще бъдат изпълнение съгласно изискванията на Възложителя. Боята ще бъде на водна основа и безвредна. Повърхностите, ще бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслагване и еднаква обработка, без петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон, няма да се допускат изкривявания на

ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм, в случай, че Възложителя поиска такива.

В случай, че възложителя изиска бразди, пръски и петната или релефно обработване на повърхности те ще бъдат разположение равномерно, според изискванията на Възложителя.

Качеството и типа всички материали за вътрешни мазилки и шпакловки и грундиране, боядисване и облицовки, които се влагат ще бъдат оценени съгласно Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и придружени с „Декларация за съответствие”.

Ще бъде изпълнени и **монтажа на ламинирания паркет**, като дейността ще започне с подготовката на пода и полагането на изолацията с подов фибран, подложка от фолио, циментова замазка и монтажа на ламинирания пакет, като между подовото покритие и стените ще бъде оставена разширяваща фуга.

Последно ще бъдат изпълнение дейностите по монтирането на прекъсвачите и контактите. Прекъсвачите и контактите, които се поставят до входовете на помещенията, ще бъдат монтирани по такъв начин, че при отваряне на вратите да не бъдат закривани. Изграждането и монтирането на ел инсталацията ще се извърши от двама квалифицирани електротехника и под прекия контрол на техническия ръководител на обекта.

II. Съгласно разпределение на отговорностите:

На обекта ще присъства постоянно и ежедневно техническия ръководител, който ще упражнява контрола си по организиране на работния процес и разпределението на задачите. Ще поддържа постоянна връзка, когато е необходимо с Възложителя и ще следи пълната ангажираност на персонала в работния процес.

Работниците ще бъдат така разпределени, че да са постоянно ангажирани в работния процес и отделните видове дейности ще се изпълняват паралелно, на групи от по двама, трима или повече работници.

III. Съгласно изискванията на Възложителя:

- При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, ние ще изпълни всички СМР качествено съобразно изискванията и в договорения срок, като ще организираме и координираме цялостния процес на строежа спрямо работите са посочени в настоящото предложение и Техническата спецификация на Възложителя.
- В СМР ще се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществени изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ.
- Строително ремонтните и монтажни работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции, осигуряващи добро качество на извършените СРМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
- Всички извършени работи и доставени материали ще отговарят на актуалните Български държавни стандарти БДС -ЕН или еквивалентни.
- Ще бъде поета отговорността за доставката на материалите, необходими за

изпълнение на дейностите, след предварително съгласуване с представителите на Възложителя.

- При изпълнение на строителните и монтажни работи ние ще ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.
- След приключване на СМР, работната площадка ще бъде възстановена в първоначалния и вид. Площадката ще бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за наша сметка.
- Ще бъде съблюдавано по никакъв начин да не се уврежда околната среда по време на строителството.

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ:

- Изпълнението на строежите ще бъде съобразено с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
- В СМР ще се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл. 169а от ЗУТ.
- Ще бъдат спазени всички изисквания така, че строежът да бъде годен за използване;
- Строително монтажни работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции, осигуряващи добро качество на извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
- Всички извършени работи и доставени материали следва ще отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС -ЕН или еквивалентни;
- Доставката на материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително монтажните работи е наше задължение и ще се извършва след предварително съгласуване с представителите на Възложителя.

Контрол по здравословни и безопасни условия на труд

Контролът за здравословни и безопасни условия обобщава предложените мерки, които ще се използват на обекта за мениджмънт на здравеопазването и безопасността на строителните работи.

Организационни указания за преодоляване на опасностите:

- Преди започване на разрушително - демонтажните работи и на строителните работи, строителят е длъжен да съгласува технологията на работа с органите по здравословни и безопасни условия на труд. Всички работни места да бъдат обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и приспособления, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и проектната документация.

- Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно - хигиенни изисквания.
- Всеки работник или служител, ще е преминал инструктаж и обучение по ЗБУТ /за което се подписва/ с което е длъжен да познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност. Ползването на лични предпазни средства, работно облекло и противоотрови е задължително.

Управление на безопасността при строителните работи

- „НН ДЖИ“ ЕООД ще удостовери, че работниците са получили достатъчно обучение и инструкции и са били снабдени с подходяща лична защитна екипировка преди започване на работата. Работата ще се извършва от компетентен персонал по задоволителен начин и с надлежното внимание към собствената безопасност и към безопасността на другите. „НН ДЖИ“ ЕООД ще гарантира, че всички работи ще се извършват в съответствие с изискваното законодателство. Техническият ръководител на обекта и Координатор по безопасност и здраве ще проконтролира и удостовери пълното съответствие с изискванията.

Контрол на строителната механизация

- Строителната механизация, която ще се използва на обекта има необходимите сертификати, които са обект на рутинна проверка.

При изпълнението на поръчката ще бъдат спазвани следните нормативни документи:

1. Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
2. Закон за опазване на околната среда;
3. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г. попр., бр. 98 от 2004 г. изм., бр. 102 от 2004 г.)
4. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн. ДВ, бр. 17 от 1987 г. и бр. 49 от 1999г.)
5. Наредба № 1-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (ДВ, бр. 107 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2005 г.
6. Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (обн., ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79 и 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2004 г. и бр. 17 от 2005 г.; попр., бр. 48 от 2006 г.)

7. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
8. Закон за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му;
9. Закон за обществените поръчки;
10. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки.
11. Закон за управление на отпадъците;

Декларираме, че сме в състояние да осигурим предложения от нас ресурс и за изпълнението на поръчката, ако същата ни бъде възложена.

Ние се задължават със следните условия:

1. Да извършим всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка.
2. Да спазваме съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.
3. Да изпълним СМР съгласно представената от нас количествената сметка за обекта.
4. Да използваме материали, които съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти. За материалите, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, ще представим на Възложителя, копие на технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително-монтажните работи.
5. При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани от нас за наша сметка в срок, определен от Възложителя.
6. След приключване на СМР и преди предаване на обекта, същият ще бъде предаден на Възложителя с напълно почистени всички работни помещения.
7. При възникване на въпроси по време на изпълнението на поръчката, неизяснени в настоящото предложение и техническа спецификация на Възложителя, ще уведомим Възложителя и ще поиска неговото указание.
8. Да полагаме необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка.
9. Ние ще носим пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.
10. При изпълнението на поръчката и свързаните с това СМР ние ще отговаряме да не се нарушава нормалния работен процес в сградата, както и да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР. Всички дейности по изнасянето и пренасянето на офис мебели и имущество на Възложителя от работните помещения,

където ще се извършва ремонт както и последващото им връщане, се извършват от Изпълнителя на поръчката с негови работници и инструменти в срокът да изпълнението и.

11. Изхвърлянето на строителните отпадъци ще се извършва на „Площадка за третиране на строителни отпадъци“ гр. Горна Оряховица след съгласуване със старши експерт „Екология, гори и земеделие“ в община Златарица.

12. За установяване обема и стойностите на СМР ще изготвим протокол за действително извършените строително монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложи в предложената от вас Количествено-стойностната сметка.

13. По време на целият строителен процес от предаване на строителната площадка до подписване на приемателен протокол за действително извършени работи ще осигурим възможност на Възложителя да осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- Съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобреното КСС;
- Съответствие на вляганите на обекта материали с технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие, представени и одобрени от Възложителя преди започване на строително монтажните работи.
- Спазване срока на изпълнение.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Заявяваме, че ще организираме и изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията поставени от възложителя.

Приложения:

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – неприложимо.
2. друга информация и/или документи – неприложимо.

Подпис и печат:

Дата 30/11/2018 г.

Име и фамилия

Длъжност

Наименование на участника

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

„НН ДЖИ“ ЕООД

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП