

# О Б Щ И Н А З Л А Т А Р И Ц А



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект  
„Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на път  
VTR 1161 при км 10+700, с. Долно Шивачево“**

### МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, ЦЕЛИ

Обект на настоящата обществена поръчка е СМР на свлачище, на път **ПЪТ VTR 1161 ПРИ КМ10+700**, който се намира в община Златарица, област Велико Търново и свързва населените места Средно село, Чистово, Дълги припек, Чуката, Изворци, Новогорци, Резач, Овощна, Калайджии и Долно Шивачево с общинския и областен център.

Свлачището е с регистрационен номер № VTR 14.22890.04. Свличането е в дясно на асфалтовата настилка, приблизително на около 800 метра преди село Д. Шивачево.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в“, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за устройство на територията и чл. 2, ал. 3, т. 4, във връзка чл. 2, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи, обектът е строеж от първа категория

Неразделна част от настоящата техническа спецификация са технически проект PDF формат, достъпен на профила на купувача и РС № 7/15.08.2017 година, издадено от Главен архитект на Община Златарица.

### ПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ

Проектни части:

1. част „Инженерно геоложко проучване“
2. Част „Конструкции“
3. Част „Геодезия“
4. Част „Пътна
5. Част „ВОД“
6. Част „ОДв“, подобект: „Подпорна стена“
7. Част „ПБЗ“
8. Част „ПУСО“

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР                                                                            | Мярка          | Кол-во   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    | <b>ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ</b>                                                                        |                |          |
| 1  | Мобилизация и демобилизация на техника и оборудване                                            | бр.            | 1,00     |
| 2  | Пробиване на отвори за пилоти без обсаждане с диаметър ф 400 мм                                | м              | 400,00   |
| 3  | Доставка и полагане на арматура за пилоти                                                      | кг.            | 10806,00 |
| 4  | Доставка и полагане на бетон за пилоти В 30/37                                                 | м <sup>3</sup> | 47,00    |
| 5  | Изкоп неподходящ /свлечен/ материал в земни почви, вкл. натоварване и превоз на депо           | м <sup>3</sup> | 980,00   |
| 6  | Кофражни работи ростверк                                                                       | м <sup>2</sup> | 220,00   |
| 7  | Доставка и полагане на арматура за ростверк                                                    | кг.            | 2450,00  |
| 8  | Доставка и полагане на бетон за ростверк В 30/37                                               | м <sup>3</sup> | 53,00    |
| 9  | Изпълнение на насип трошен камък                                                               | м <sup>3</sup> | 720,00   |
| 10 | Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда                                                | м              | 42,00    |
| 11 | Изпълнение насип банкет                                                                        | м <sup>3</sup> | 42,00    |
| 12 | Изпълнение на затревен насип                                                                   | м <sup>3</sup> | 386,00   |
| 13 | Направа на облицован отводнителен окоп                                                         | м              | 45,00    |
| 14 | Възстановяване на нарушена природна среда                                                      | м <sup>2</sup> | 220,00   |
|    | <b>ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф1000</b>                                                                   |                |          |
| 1  | Изкоп за корекция в земни почви, вкл. натоварване на камион и превоз на депо                   | м <sup>3</sup> | 17,00    |
| 2  | Изкоп за откриване основи в земни почви, вкл. натоварване на камион и превоз на депо           | м <sup>3</sup> | 42,00    |
| 3  | Изкоп за основи в земни почви с дълбочина до 2м., неукрепени                                   | м <sup>3</sup> | 19,00    |
| 4  | Тънък изкоп за облицовка в земни почви, вкл. натоварване на камион и превоз на депо            | м <sup>3</sup> | 4,00     |
| 5  | Кофраж с прави повърхнини                                                                      | м <sup>2</sup> | 29,00    |
| 6  | Бетон клас В20                                                                                 | м <sup>3</sup> | 24,00    |
| 7  | Направа тръбен водосток Ф1000мм., както и всички свързани с това работи                        | м              | 8,00     |
| 8  | Хидроизолация на бетонни повърхности                                                           | м <sup>2</sup> | 14,00    |
| 9  | Облицовка с бетон /В20/, дебелина 20см, армиран с мрежа Ф5 (20/20см) върху подложен пясък 8см. | м <sup>2</sup> | 8,00     |
| 10 | Стоманена предпазна ограда /СПО/ страна вток и отток                                           | м              | 24,00    |
|    | <b>ЧАСТ ПЪТНА</b>                                                                              |                |          |
| 1  | Изсичане и изкореняване на храсти и дребна гора, вкл. натоварване на камион и превоз на депо   | м <sup>2</sup> | 600,00   |
| 2  | Разкъртване на съществуваща пътна настилка, вкл. натоварване на камион и превоз на депо        | м <sup>3</sup> | 82,00    |

|    |                                                                                                                                                           |                |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 3  | Тънък изкоп за пътища в земни почви - временен отбивен път, вляво от оста на пътя по време на строителството, вкл. натоварване на камион и превоз на депо | м <sup>3</sup> | 53,00  |
| 4  | Направа на пътна основа от несортиран трошен камък с дебелина 20 см                                                                                       | м <sup>3</sup> | 42,00  |
| 5  | Полагане на неплътен асфалт с дебелина 4см                                                                                                                | тон            | 21,00  |
| 6  | Разкъртване на временна пътна настилка, вкл. натоварване на камион и превоз на депо                                                                       | м <sup>3</sup> | 48,00  |
| 7  | Тънък изкоп за пътища в земни почви - за пътно легло, вкл. натоварване на камион и превоз на депо                                                         | м <sup>3</sup> | 82,00  |
| 8  | Скатен изкоп за пътища, вкл. натоварване и превоз на депо:                                                                                                |                |        |
|    | 50 % земни почви                                                                                                                                          | м <sup>3</sup> | 185,00 |
|    | 50 % скални почви                                                                                                                                         | м <sup>3</sup> | 184,00 |
| 9  | Пътна основа от несортиран трошен камък с дебелина 42 см.                                                                                                 | м <sup>3</sup> | 231,00 |
| 10 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см.                                                                                             | тон            | 32,00  |
| 11 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.                                                                                               | м <sup>2</sup> | 320,00 |
| 12 | Битумни разливи                                                                                                                                           | м <sup>2</sup> | 640,00 |
| 13 | Направа на дренаж Ø150 мм., съгласно посочения детайл                                                                                                     | м              | 62,00  |
| 14 | Направа на облицован окоп с бетонови плочи 5/40/50 върху подложен пясък 8 см., съгласно детайл                                                            | м              | 62,00  |

## СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за цялостно изпълнение на СМР е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.

## ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И КАЧЕСТВО

При изпълнението на поръчката следва да се спазват всички действащи закони и подзаконовни нормативни актове и наредби, свързани с дейността – законосъобразно започване на СМР на обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта; качествено влагане на строителни материали, отговарящи на съответните стандарти за производството и употребата им; спазване на нормите за безопасност.

Изпълнителят на СМР на обекта да притежава необходимата регистрация за изпълнение на обекти на строителство от съответната категория, както и застраховка „Професионална отговорност“ за вреди причинени от други участници в строителството и/или трети лица, в следствие на непредвидени обстоятелства, неправомерни действия и/или бездействия по повод на изпълнение на поетите ангажименти и възникнали задължения.

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури преди започване на СМР проверено и обезопасено техническо оборудване. Монтажните работи да се изпълняват по безопасен начин. За осигуряване качеството на строителството да се спазва предвидената технология и изпълнение на всеки вид дейност.

От строителя се изисква високо качество на изпълнение на предвидените СМР и спазва на изискванията и спецификациите да отделните видове строителни дейности.

## **ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

Обектът да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. Излишните изкопани земни маси и отпадъци да бъдат депонирани съгласно съгласувания от Община Златарица - План за управление на отпадъците

## **ЗАКОНОВА РАМКА**

1. Закон за устройство на територията и подзаконовите актове;
2. Наредба № 1 от 30 юли 2003 година за номенклатурата на видовете строежи;
3. Наредба № 2 от 22 март 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
4. Нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;
5. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
6. Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
7. Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
8. Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
9. Всички други специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията и спецификата на конкретния обект.