

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ограда на гробищен парк в гр. Златарица“

ОБЩА ЧАСТ**Ред за възлагане**

Обществената поръчка се възлага на основание по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – Събиране на оферти с обява. Възложител е Община Златарица. Финансирането е осигурено от бюджета на Община Златарица.

Обект и предмет на поръчката

Обект на поръчката е изпълнение на „строителство“.

Предметът на поръчката включва изпълнение на СМР за изграждане на ограда на гробищен парк в град Златарица.

Местоположение

Обектът е с местонахождение: област Велико Търново, община Златарица, гр. Златарица, Поземлени имоти с идентификатори № 30962.305.50, № 30962.305.51, № 30962.305.52, № 30962.305.53, № 30962.305.54, № 30962.305.66 и № 30962.502.148.

Съществуващо положение

Предвидено е да се изгради ограда на гробищния парк с дължина до 700 линейни метра.

Цел и очаквани резултати

Избор на изпълнител съгласно предвиденият в ЗОП ред за възлагане, за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи. Целта на предвидените СМР е да се изгради ограда на гробищен парк в град Златарица.

Срок за изпълнение на обществената поръчка

Подробно описано в Методика за определяне на комплексна оценка на офертата – приложение № 2 от документацията на настоящата обществена поръчка.

Обхват на поръчката - видове и количества СМР:

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество
1	Подготвителни работи. Разваляне на стара ограда от стоманобетонни колове и телена оградна мрежа	м	300,00
2	Подг. работи. Разбиване стар бетонов цокъл ръчно, със събиране и изхвърляне на отпадъците	м3	12,00
3	Подгот. работи. Почистване от храсти и дървета терена за оградата- ивица с обща ширина от 2,00 м	м2	320,00
4	Направа на изкоп за ограда с размери 0,6 x 0,2 м. - ръчно	м3	84,00
5	Разстилане изкопаната пръст край основите за ограда	м3	84,00
6	Направа и разваляне на куфраж за армиран бетонов цокъл на ограда	м2	140,00
7	Доставка и монтаж на арматура ф 8-12 мм А1 и А2 за изграждане бетонов цокъл на ограда	кг.	1092,00
8	Доставка и полагане на бетон В20 за армиран бетонен цокъл на ограда (ръчно полагане)	м3	84,00

9	Доставка (изработка) и монтаж опорни планки за коловете с размери 150 x150 x 5 мм - 350 бр.	кг.	308,00
10	Доставка и монтаж на шина с размери -дължина 1,90 м ,ширина 30 мм и дебелина 3 мм (за коравина на ламариненото оградно пано)	кг.	931,00
11	Доставка и монтаж на кух затворен метален профил 50 x 50 x 3 мм за колове с височина 2,00 м	кг.	2975,00
12	Доставка и монтаж на самопробивен винт	бр	13300,00
13	Доставка и монтаж на винкел - L профил 30 x 30 x 3 мм за рамка на ламариненото оградно пано	кг	3548,30
14	Доставка и монтаж на пластифицирана ламарина 0,5 мм за пано на ограда	м2	1197,00
15	Доставка и монтаж на кух затворен метален профил 25 x 25 x 3 мм за носещи панти и подпори на паната (6 бр. в пано с дължина на 1 бр. панта - 50 мм)	кг.	201,60
16	Боядисване на метални профили с двукомпонентна боя - двукратно	м2	525,00
17	Шапки (капачки) за колове	бр.	350,00
18	Събиране ,натоварване и извозване на строителни отпадъци до сметище	м3	4,50

За позиция 8. „Доставка и полагане на бетон В20 за армиран бетонен цокъл на ограда (ръчно полагане)“, размерът на бетоновата част задължително да е 0,6/0,2 м.

При възникване на допълнителни строително монтажни работи, водещи до увеличаване на заложените количества и/или добавяне на нови количества и видове СМР, които към момента на изготвяне и одобряване на количествената сметка не са могли да бъдат предвидени, по – нататъшното изпълнение на съответните работи продължава след предварително одобрение на Възложителя.

Всички строително монтажни работи трябва да бъдат координирани и съгласувани с Възложителя и/или упълномощено от него лице.

При изпълнението на СМР строителят следва стриктно да спазва нормативната база и правилата за изпълнение и приемане на строително монтажните работи. Всички доставени и вложени материали да отговарят на съответните стандарти и да бъдат придружени със съответни сертификати и лабораторни протоколи за съответствие - доказване на качеството им. Изпълнителят да обърне особено внимание на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, както и мерките за пожарна безопасност .

При определяне на видовете дейности на обекта не са заложен за употреба опасни или канцерогенни материали или такива, които замърсяват околната среда. След приключване на СМР строителят следва да почисти района на строителната площадка от строителни отпадъци, като ги извози до указаните от Общината места.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.Изисквания към Изпълнителя:

- ♦ При изпълнение на възложените видове дейности да създаде, осигури и спазва необходимите мерки по безопасност и хигиена на труда, пожарната безопасност и опазване на околната среда;
- ♦ Да използва предупредителни и предпазни средства за безопасност;
- ♦ Да спазва разпоредбите на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, държавната, общинската и частната собственост и околната среда в община Златарица;
- ♦ Да спазва разпоредбите на Наредба № 3 за управление на отпадъците на територията на Община Златарица;
- ♦ Да осигури и поддържа в изправно техническо състояние работно скеле, вертикални платформи за товари и др.

- ♦ Да отстранява своевременно и за своя сметка всички причинени от него щети;
- ♦ Да уведомява Възложителя за хода на извършваните дейности по Договора, през целия му срок на действие;
- ♦ Да изпълнява в срок и качествено всички видове дейности, предмет на обществената поръчка;
- ♦ В случай на нарушени условия за нормалното изпълнение и/или непредвидени обстоятелства, и/или преустановяване на дейностите, предмет на обществената поръчка не по вина на Изпълнителя, същият незабавно уведомява Възложителя в писмен вид;

2.1. Подготвителни работи

Преди започване на строителните дейности Изпълнителят трябва да организира временна база на обекта. Трябва да се оформи временна складова база.

Всички материали и оборудване следва да се съхраняват от Изпълнителя по време и след превоза им по начин, който да предотврати увреждане, вреда, кражба или повреда от всякакво естество. Материали, механизация и др., които са повредени по начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта. Произведените материали следва да се доставят и съхраняват в техните оригинални опаковки, ясно обозначени, с идентификация на материала и производителя.

Изпълнителят трябва да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Той не трябва да съхранява на Площадката ненужни материали или оборудване и др.

Изпълнителят трябва да организира така поддръждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората.

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите, оборудването и строителна техника и механизация, се считат за сметка на Изпълнителя и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с тях.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с отпадъци на улични платна, прилежащи на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да почисти уличните платна, прилежащи на строителната площадка и в случай че е допуснал замърсяването им с кал и други отпадъци по негова вина.

2.2. Почистване на строителната площадка по време на строителството и преди предаване на извършените СМР

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазването на местата за работа или в тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на започване на строителство до момента на предаване обекта на Възложителя.

След завършване на строително-монтажните работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци, материали и др., а също така и елементи на временното строителство, инструменти, скеле и/или оборудване, които са използвани при извършването на работите.

Изпълнителят трябва да почисти и да остави площадката в първоначалното ѝ състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи преди приемане на СМР от Възложителя. В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците и/или временните съоръжения, както се изисква в настоящия документ, Възложителят има право да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения. Направените във връзка с това разходи, ще се приспадат от дължимото възнаграждение

3. Минимални изисквания към влаганите материали в строителството

♦ Влаганите строителни материали трябва да притежават сертификат за произход с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или негов упълномощен представител, или с налична декларация за съответствие на строителния

продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Материалите, които ще използва изпълнителя следва да отговарят на минималните изисквания за качество по БДС или еквивалентно. Прилагането на други стандарти е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните, след одобрение от Възложителя.

4. Основни изисквания по време на строителството

- Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
- Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.
- В строежа да се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите в Република България.

При изпълнение на отделните видове СМР трябва да се имат предвид и спазват следните основни изисквания:

- ♦ Всички видове СМР трябва да се изпълняват в съответствие с техническите изисквания, нормативните актове и документи в строителството;
- ♦ Всяко намерение за промяна или замяна на предвидени видове СМР с други трябва да се съгласува с Възложителя по установения в практиката ред;
- ♦ Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР), касаещи СМР, предмет на настоящата обществена поръчка;
- ♦ Спазване на действащите стандарти и изисквания на фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване и т.н.
- ♦ Да се изискват съответните сертификати за съответствие на влаганите материали;
- ♦ Не следва да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им;
- ♦ При изпълнението на строителните работи да няма дейности свързани с отделянето на вредни вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията на района.
- ♦ Изпълнението на СМР да се извършва при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер в т.ч.:
 - Закон за устройство на територията;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Закон за опазване на околната среда;
 - Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
 - Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
 - Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г.;
 - Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г.;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

и др. приложими към настоящата обществената поръчка нормативни документи.

Строителните продукти на изпълняваните СМР трябва да са в съответствие с изискванията на:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти
 - европейско техническо одобрение (със или без ръководство)
 - признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации.
- ♦ При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти.
 - ♦ Да се спазват санитарно-хигиенните, противопожарните изисквания и тези за безопасни условия на труд за този вид съоръжения и строително-монтажни работи.

5. Контрол върху качеството на изпълнение на строително-монтажните работи.

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да извърши всякакви изпитвания, които не са предвидени в настоящата техническа спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатираны недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания са за сметка на изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневна документация за всички строително-монтажни работи, материали и оборудване

Изпълнителят трябва да извършва всички проби, които се изисква и/или да повтори тестовите, които проверяващите смятат за незадоволителни.

Всички разходи, свързани със средствата за тестване, се считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции на Количествената сметка.

По време на строителството Изпълнителят е длъжен:

- ♦ Да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от Изпълнителя данни.
- ♦ Да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;
- ♦ Да извършва възложените му СМР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;
- ♦ Преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска да се извърши съвместно с Възложителя, като се актуализира периодично при включване на нови подизпълнители и при изменения на условия, при които е направена;
- ♦ Да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;
- ♦ Да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в

съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

6. Контрол върху качеството на материалите за строителния процес:

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, притежаващи сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Продуктите и материалите, които се предвиждат за влагане при строителството на обекта, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, или да се придружават от документи (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), удостоверяващи съответствието им с изискванията на други нормативни актове.

Всички продукти и материали, които ще се използват, трябва да отговарят на БДС, които са възприели европейски или международни стандарти като БДС EN, BS или БДС ISO или еквивалентни стандарти.

7. Изисквания за опазване на околната среда:

Не се допуска навлизане и маневриране на транспортни средства, обслужващи изпълнението на СМР върху площи извън строителната площадка, както и складиране, депониране или изхвърляне на строителни материали, инвентар или друго оборудване, освен ако има специално разрешение от Възложителя.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството ще се извозват от Изпълнителя на определени от Възложителя площадки.

Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини и транспортни средства и полага всички грижи за поддържането им в изправност за недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи на гориво-смазочни материали.

В случай на замърсяване, Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените участъци.

Описание на мерките за опазване на околната среда и безопасни условия на труд:

- При изпълнение на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на работната площадка.
- По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарна безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността и безопасността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
- След приключване на СМР, Изпълнителят е длъжен да възстанови работната площадка в първоначалния и вид, като да изтегли и всички невложени материали. Площадката трябва да бъде почистена от строителни, битови и други отпадъци за сметка на Изпълнителя.
- За предотвратяване на замърсяване с прах, строителната площадка периодично да се почиства и освежава.
- От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите обекти.
- Изхвърлянето на строителните отпадъци ще се извършва на „Площадка за третиране на строителни отпадъци“ гр. Горна Оряховица след съгласуване със старши експерт „Екология, гори и земеделие“ в община Златарица.

8. Изисквания за безопасност и здраве.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- ♦ наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- ♦ наличие на обекта и ползване на ЛПС;
- ♦ организация на строителната площадка- огради, подходи и др. /когато е приложимо/;
- ♦ състояние на временното ел. захранване на строителната площадка - от гледна точка на безопасна експлоатация;

На обекта да бъде извършван инструктаж по безопасност и здраве при работа, съгласно действащата нормативна уредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Да се спазват всички изисквания при работата с електрически ток, да се използват подходящи гумирани кабели. Да се работи с изправни и заземени електроинструменти.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол.

Задължително на обекта да има „аптека“ за първа помощ с медикаменти и превързочни средства в срок на годност.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага, предпазни очила при заваряване и др.

9. Изискване за пожарна и аварийна безопасност.

На територията на строителната площадка се прилагат правилата за Пожарна и аварийна безопасност. Поставят се необходимите знаци и сигнали за места за евакуация и евакуационни пътища при необходимост.

Стриктно да се спазват условията за пожарна и аварийна безопасност при изпълнение на СМР в условията на експлоатация, на сградата, подложена на интервенция.

10. Приемане на изпълнените работи от Възложителя. Изпитвания.

Изпълнените работи ще се приемат, съгласно условията посочени в проекта на договор.

Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Проверката на обекта от представителя на възложителя във връзка с приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на изпълнителя.

11. Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове.

Изпълнителят ще носи отговорност за отстраняване на проявили се недостатъци и дефекти през гаранционните срокове, посочени в договора.

Гаранционните срокове на изпълнените строително - монтажни работи са не по - малки от посочените в чл.20, от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и са уредени в проекта на договор към настоящата обществена поръчка.

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатираат с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или обзавеждане или некачествено извършени

работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срока посочен в техническото предложение на участника. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

12. Защита на собствеността

Изпълнителят отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна, общинска или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Представеното от участниците Техническо предложение – образец № 3 следва да съдържа предложение за изпълнение на поръчката, изложено в Строителна програма.

Строителната програма е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. Строителната програма трябва да включва най-малко:

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.

Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, основание (използваните от участника сметни норми – СЕК, УСН, ТСН, фирмени и др.), времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни и наети лица за всяка една операция и общите за СМР човекодни. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.

2. Строителна програма в съответствие с изискванията на Техническите спецификации – минимално съдържание:

2.1. Подход при изпълнение на строителните процеси - В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.

2.2. Обхват и дейности - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, дейностите по отстраняване на констатираните нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора.

2.3. Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност и технология на изпълнение на отделните видове СМР.

2.4. Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – в тази част от работната програма участникът следва да посочи работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав,

квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноост..

2.5. Организация на доставката на всички необходими материали за обекта, от която да е видно, че съществува взаимовръзка на тази организация и посочените начало и край на изпълнение на съответната дейност от ЛКГ.

2.6. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва да направи пълно описание на конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население.

3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

Този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложили в обществената поръчка или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

В случай на посочен в документацията на обществената поръчка има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., на основание чл.50 ал.1 от ЗОП, възложителя ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.