

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ към ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ОТДИХ В ПИ 30962.503.1351, ГРАД ЗЛАТАРИЦА

ЕвроИнвестКонсулт ООД гр. Горна Оряховица

Удостоверение

Оценка съгласно

Специалист.....

Управител.....

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

инж. А. Христова

КАМЕРЕН ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

0073

ЦАНЕВ

ЦАНЕВ

ИНЖ. А. ХРИСТОВА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 03275

инж. ХЕНРИЕТА АТАНАСОВА ПАРИЧЕВА

Секция: КСС

Части на проекта: Проектант:

за ПП

Подпис: (инж. Х. Паричева)

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Съгласували проектанти по части:

АС / ПБ - арх. Димова:

Паркоустройство - ландшафт. арх. Лазарова

КС / В и К - инж. Паричева:

ВП - инж. Е. Божанов:

Ел. - инж. М. Даракчиев

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

2018 година

гр. Архитект

гр. Златарица; дата

28.12.18г

ДОГОВОР

за технически контрол в част конструктивна на инвестиционни проекти (по Наредба № 10 към ЗУТ на МРРБ от 22.05.2001 г., по чл. 142, ал. 10)

Днес, 04.12.2018 г. в град Велико Търново между договарящите се: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, наричана за кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и инж. Иван Цанев Цанев от град Велико Търново, притежаваща удостоверение с рег. № 0073 за технически контрол в част конструктивна на инвестиционните проекти, издадено от КИИП град София, от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:


1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни технически контрол в проектирането по част: Конструкции на обект: „Инвестиционен проект за изграждане на парк за рекреация и отдих в ПИ 30962.503.1351, град Златарица, община Златарица“.
2. Срок за изпълнение – 3 дни след представяне на проекта.
3. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Да представи документите и сведенията, изисквани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по време на извършването на техническия контрол за част Конструкции.
4. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Да извърши технически контрол по част Конструкции и да завери предоставените документи.

Настоящият договор се състави в два екземпляра - по един за всяка страна.

Възложител:

Изпълнител:

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ
КОНСТРУКТИВНА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2018 г.

ИНЖ. ИВАН

Заличено обстоятелство съгласно
чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЦАНЕВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00073

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 138/26.05.2017 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 26.05.2022 година

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	Регистрационен № 0073 инж. ИВАН ЦАНЕВ ЦАНЕВ
..... /дата/	 /подпис/
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА	

печат технически контрол

личен подпис

Председател
на ЦКТИ

Председател
на УС

Заличено обстоятелство
съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Проданов

Каралеев

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросни/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАЛ "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **ИВАН**
гр.В.Търново ул.Г.Измиринов № 12, вх.Б

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от: _____
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☐ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти ☒ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: _____
(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Лице упр. тех. контрол	Дейност 2:	Дейност 3:
1. Лимит за едно събитие, в т.ч.:	50000.00		
лимит за имуществени вреди			
лимит за немуществени вреди			
лимит за едно упреждено лице			
Общ лимит на отговорност	100000.00		

Самоучастие на застрахователя: няма

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 24.10.2018г. до 24.00 часа на 23.10.2019г.

Ретроактивна дата: 24.10.2013 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноса от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на застрахователя.

Застрахователна премия: 100.00 лева; 2% ДЗН: 2.00 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102.00 лева.**
словом: сто и два лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☐ в брой ☐ по банков път

Вноски / Плащане	I-ва/ 23.10.2018 г.	II-ра/20..... г.	III-та/20..... г.	IV-та/20..... г.
Премия, лв:	100.00			
2% ДЗН в лв:	2.00			
Обща сума в лв:	102.00			

В случаите на разсрочено плащане вносите от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вносна от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вносна.

Застрахователен посредник:	Мусала Иншурънс Брокер ООД	Агенция:	Велико Търново
Адрес:	гр.Варна, пл."Екзарх Йосиф" 1	Адрес:	
Идентификационен код/Потвърдителен документ:	13090204	тел./email:	

Настоящата Полица, Въпросни/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Допълнителни и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Дата и място на издаване на полицата: 23.10.2018 г. гр. Велико Търново

С подписването на настоящия застрахователен договор, декларирам:

- информиран съм, че предоставените от мен лични данни, както и данните на Застрахования (когато е лице различно от мен) се обработват от ЗАЛ Армеец АД, в качеството му на администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016 / 679 и действащото българско законодателство. Запознат съм както и Застрахования (когато е лице различно от мен) с Информацията за защита на личните данни по чл. 13 и 14 от ОРЗД на застрахователя, налична в офисите на дружеството и публикувана на: www.armeesc.bg.

- получил съм подписан от представителя на Застрахователя екземпляр от Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: Иван
(подпис и печат)

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03275

Важи за 2018 година

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от
ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС)
2016/679

ИНЖ. ХЕНРИЕТА

КАРИЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. С. К.



Председател на КР

Чинев

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679

инж. И. Каралеев

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0000556329

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Хенриет Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679
гр. Горна Оряховица, ул. "Христо Смирненски" № 1
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от: _____
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: _____
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лв.)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:	
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000,00		
лимит за имуществени вреди			
лимит за немуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50 000,00		

Самоучастие на застрахования: няма

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 31.01.2018г. до 24.00 часа на 30.01.2019г.

Ретроактивна дата: 31.01.2017г. год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50,00 лева; 2%ЗДЗП: 1,00 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51,00 лева.

слова: Петдесет и един лева и нула стотинки

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ 24.01.2018г	II-ра/20.... г.	III-та/20.... г.	IV-та/20.... г.
Премия, лв:	50,00			
2% ЗДЗП в лв:	1,00			
Обща сума в лв:	51,00			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата

Дата и място на издаване на полицата: 24.01.2018г. год. гр. Горна Оряховица

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Мусала Иниурънс Брокер АД, гр. Варна, пл. "Екзарх Йосиф" 1, 13090204
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: _____
(подпис и печат)

Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Настоящото конструктивно становище е изготвен по задание на Община Златарица.

Целта му е изграждане на парк за рекреация и отдих в ПИ 30962.503.1351, град Златарица.

Имотът се намира в строителните граници на населеното място, в централна градска част. Урегулиран е, с площ 1115 м².

С изграждане на парк с обособени кътове за отдих, детска площадка и площадка за спорт се цели да се подобри физическата среда, качеството на живот и да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение, да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.

Разработката включва:

- изграждане на паркови алеи, обособяващи няколко зони за отдих, игри и творчески занимания;
- монтиране на енергоспестяващо парково осветление;
- изграждане на подземна техническа инфраструктура на парка (електропреносна мрежа, водопровод и канал);
- възрастово зонироване на територията на парка чрез създаване на зона за спорт, детска площадка и места за отдих;
- изграждане на прозирна ограда до 1 м с две входно – изходни точки.

Теренът на парка е разположен по – ниско с 40-45 см към запад и 60-80 см в източния му част от прилежащата благоустроена улица с изграден тротоар. Основата в момента е асфалтова настилка върху чакъл и пясък, (площадката е в близост до коритото на река Златаришка).

В проекта се предвижда запазване на съществуващата асфалтова основа, с изключение на участъците на полагане на бордюри. Там, където се предвижда засяване на дървета, асфалтовата настилка ще се среже, като се оформят правоъгълни отвори за развитие на кореновата система на дърветата.

При входовете за парковата част се предвиждат по четири броя стъпала с релефна повърхност с размери 15/32 см. Успоредно на тях са предвидени рампи - подходи за преодоляване на денивелацията от детски колички и осигуряване на достъпна среда.

В парка се обособяват следните зони (площадки):

➤ Зона за отдих

Зоната е разположена в южната част на парка и включва направата на:

- пет броя градински пейки.

Пейките представляват метална конструкция (студеноогънат кух профил 40/40/4 мм) с дървени седалка и облегалка. Монтират се към съществуващия терен чрез анкериране в бетонови фундаменти 40/60/60 см. Връзката на конструкцията на пейката и бетоновия фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки.

- перголи, зацветени с декоративни влачещи растения.
- два броя маси с мозаечни пана за шах и табла с бетонови пейки.

Масите се монтират чрез вбеторинане на метална стойка в единичен фундамент с размери в план 50/50 см, армиран с мрежа от N10 през 15 см в двете посоки. Минималната дълбочина на фундиране – 60 см, до здрава почва.

➤ Детска площадка

Площадката е предназначена за игра на деца от 3 до 7 години. Разположена е в централната част на парка, с цел да бъде възможно най-защитена. Около съоръженията за игра е осигурено свободно пространство с ударопоглъщаща настилка, достатъчно за осигуряване на зоната за свободно падане.

На детската площадка се разполагат 6 броя съоръжения за игра:

- комбинирано съоръжение люлка с пързалка – 1 брой;
- катерушка – 1 брой;
- клатушка – 2 броя,
- въртележка - 2 броя.

Мястото на монтаж на отделните съоръжения е показано в архитектурната разработка.

Съоръженията се монтират към съществуващия терен чрез бетонни фундаменти. Хващат се към стоманобетоновите стъпки посредством анкериране с винтови връзки (винтови анкери), желателно с поцинкована повърхност. Монтажът да се извърши съгласно указанията на производителя. Бетоновите фундаменти обикновено са с размери 50/50/60 см, армирани с мрежа N10 през 15 см в двете посоки. Минимална дълбочина на фундиране 60 см. Копае се до здрава почва. Точните места на единичните стъпки ще се уточни на място, след доставка на съоръженията.

Когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със ударопоглъщаща настилка, монтажът да се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които да повдигнат съоръжението над бетоновата настилка в зависимост от дебелината на пласта ударопоглъщаща настилка.

Обратните насипи около фундаментите да се уплътнят много добре.

На територията на площадката за игра се допуска разполагане на съоръжения за игра с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.), които отговарят на БДС EN 71-8 "Безопасност на детски играчки.

➤ Площадка за спорт

Зоната за спорт е организирана на площ от 52 м², разположена в североизточната част на парка. Уредите за спорт се разполагат по периферията на спортната площадка, с градински пейки между тях. Съоръженията за игра и спорт се монтират така, че да са стабилни при поемане на определените натоварвания и да осигуряват последователност на необходимия комплекс от физически упражнения.

Предвидени са следните уреди :

- комбиниран уред за външен фитнес;
- комбинирана лежанка;
- въртящ стол със степер;
- велоергометър за ръце и крака;
- степер-велоергометър.

Съоръженията се анкерират към предварително отлети бетонови фундаменти с минимална дълбочина 60 см. Копае се до здрава почва. Фундаментите се армират с мрежа N10 през 15 см в двете посоки.

Фитнес уредите ще се ползват целогодишно, затова трябва да могат да издържат на всякакви атмосферни условия. Ще се ползват от деца и възрастни, което налага да са обезопасени.

Времетраенето от приготвянето до полагането на бетоновата смес да не бъде повече от един час. След отливане на бетона да се вибрира. Превозването на бетона с колички на повече от 10 м да се избягва.

➤ Модулен санитарен възел

Готовият санитарен възел се монтира върху бетонова площадка, разположена в източната част на парка. На ниво $\pm 0,00$ се изпълнява армирана бетонова настилка с дебелина 15 см, армирана с мрежа 5 N8 през 20 см в двете посоки. Обемната клетка след монтажа се закотвя в четирите си ъгъла чрез заварки между предварително вградени в клетката и анкерирани в армираната бетонова настилка метални планки (по указание на производителя).

Площадката към която се закрепва модулет се захранва с вода и канал, съгласно проекта в част „В и К“.

➤ Кош за отпадъци

Кошчетата за отпадъци са с метална конструкция за стационарно поставяне към съществуващия терен. Металната кофа за отпадъци се върти с цел изпразване на съдържанието.

Монтажът става чрез замонолитване в бетонова стъпка.

➤ Ограда

Оградата е с носещи вертикални колонки ϕ 48 мм и пана от галванизирани стоманени телове с покритие PVC с висока плътност в рамка. Височина на оградата – 1,10 м. Паната са с височина 1,0 м и дължина 1,0 м и разтерът е 100/50 мм.

Металните колонки се бетонират в единични бетонови фундаменти с размери 30/30/50 см, ситуирани през 1 метър по дължина на оградата. Минимална дълбочина на фундиране – 60 см.

Връзка на металната конструкция и бетоновия фундамент: вбетониране минимум 50 см.

Връзката между оградните пана и коловете е чрез готови скрепителни елементи.

На площадката се предвиждат два входа всеки със стъпала и бетонова рампа, ориентирани към съществуващите пешеходни площи към прилежащите улици.

➤ **Осветително тяло**

Тялата се монтират към стоманобетонов фундамент с размери 60/60 см в план и дълбочина 130 см, до здрава почва.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА:

Съоръженията подлежат на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.

- постоянният контрол се извършва от Община Златарица веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности;

- периодичен контрол – веднъж на 1-3 месеца и включва: оглед, подробна проверка на фундаментите, начина на закрепване и стабилността на съоръженията в резултат на тяхното износване;

- годишен контрол – веднъж годишно и включва оглед с пълна и подробна проверка на безопасността на съоръженията.

В случай на констатирани нередности се вземат незабавни мерки за премахване на установените опасности и дефекти.

МАТЕРИАЛИ:

- Бетон с клас В25, подложен бетон с клас В10;

- Стомана клас В235 (AI - ф) и клас В420 (AIII - N).

Материалите да отговарят на стандартизационните документи и технически спецификации и да притежават сертификати за съответствие. Същите да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Всички готови елементи да се монтират съгласно указанията на производителя.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА:

При извършване на строително - монтажните работи, Възложителят е длъжен да осигури минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), отговарящи на Наредба № 2 от 22.03.2004 г., обн. в ДВ бр.37 от 04.05.2004 г.

➤ **Мероприятия за обезопасяване срещу специфични фактори**

- Всички работници предварително да се инструктират за безопасно извършване на строителните и товарно - разтоварните работи;

- всички работници трябва да са снабдени с лични предпазни средства;

- складираните на площадката материали и инструменти да се подреждат и осигуряват против подхлъзване, търкаляне, падане или преобръщане от вятър;

Не се разрешава стоенето на хора между влекача и ремаркетото, както и върху натоварени елементи;

- след свършване на работа останалите материали (амбалаж, отпадъци и инструменти) да се прибират.

➤ **Средства за индивидуална защита**

Личните предпазни средства са задължителни и включват:

- предпазна каска;
- брезентови ръкавици.

➤ **Инструктаж на работниците по безопасност и здраве**

Инструктажът по безопасност и здраве съдържа:

- правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или изпълняват съответните трудови процеси;
- изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР;
- изискванията за ЗБУТ;
- средствата за колективна защита и личните предпазни средства;

На строителната площадка се допускат само работещи и други лица, свързани с изпълнението на обекта, които използват осигурените им лични предпазни средства, специални и работни облекла.

Техническият ръководител отстранява работещите, които не използват осигурените им лични и други предпазни средства или са в нетрезво състояние.

При инструктажа работещите се информират и приемат задълженията да:

- спазват изискванията по безопасност и здраве;
- се явяват на работа в трезво състояние;
- не извършват СМР, за които не притежават изискваната квалификация и правоспособност;
- използват личните и колективни предпазни средства;
- при авария преустановяват незабавно работа и уведомяват за всяка ситуация, застрашаваща здравето и живота;
- използва правилно машините, съоръженията и инструментите.

За обекта е необходимо:

- да се води присъствена книга на обекта;
- да се води периодичен и ежедневен инструктаж на работниците по специалности, като се отразяват в съответните дневници;
- да се осъществява непрекъснат контрол за използване на личните предпазни средства (каска, защитно облекло и др.);

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

При изпълнение на оградата да се спазят следните нормативни документи:

- Правилник за извършване и приемане на СМР;
- Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №Из-1971 за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

При изпълнение на така описаните строително - монтажни работи съоръженията на детската площадка не крият риск от разрушаване и притежават необходимата устойчивост.

Всички дейности да се изпълняват под контрола на правоспособно техническо лице.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Считам, че след изпълнение на горните изисквания, монтираните съоръжения в парк за рекреация и отдих в ПИ 30962.503.1351, град Златарица ще отговарят на изискванията на чл. 169, ал.1 от ЗУТ и ще бъдат в състояние да изпълняват предназначението си по време на експлоатационния период.

