

О Б Щ И Н А З Л А Т А Р И Ц А



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект
„Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на път
VTR 1161 при км 10+700, с Долно Шивачево“**

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, ЦЕЛИ

Обект на настоящата обществена поръчка е СМР на свлачище, на път **ПЪТ VTR 1161 ПРИ КМ10+700**, който се намира в община Златарица, област Велико Търново и свързва населените места Средно село, Чистово, Дълги припек, Чуката, Изворци, Новогорци, Резач, Овощна, Калайджии и Долно Шивачево с общинския и областен център.

Свлачището е с регистрационен номер № VTR 14.22890.04. Свличането е в дясно на асфалтовата настилка, приблизително на около 800 метра преди село Д. Шивачево.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „в“, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за устройство на територията и чл. 2, ал. 3, т. 4, във връзка чл. 2, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 година за номенклатурата на видовете строежи, обектът е строеж от първа категория

Неразделна част от настоящата техническа спецификация са технически проект PDF формат, достъпен на профила на купувача и РС № 7/15.08.2017 година, издадено от Главен архитект на Община Златарица.

ПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ

Проектни части:

1. част „Инженерно геоложко проучване“
2. Част „Конструкции“
3. Част „Геодезия“
4. Част „Пътна
5. Част „ВОД“
6. Част „ОДв“, подобект: „Подпорна стена“
7. Част „ПБЗ“
8. Част „ПУСО“

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	Мярка	Кол-во
	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ		
1	Мобилизация и демобилизация на техника и оборудване	бр.	1,00
2	Пробиване на отвори за пилоти без обсаждане с диаметър ф 400 мм	м	400,00
3	Доставка и полагане на арматура за пилоти	кг.	10806,00
4	Доставка и полагане на бетон за пилоти В 30/37	м ³	47,00
5	Изкоп неподходящ /свлечен/ материал в земни почви, вкл. натоварване и превоз на депо	м ³	980,00
6	Кофражни работи ростверк	м ²	220,00
7	Доставка и полагане на арматура за ростверк	кг.	2450,00
8	Доставка и полагане на бетон за ростверк В 30/37	м ³	53,00
9	Изпълнение на насип трошен камък	м ³	720,00
10	Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда	м	42,00
11	Изпълнение насип банкет	м ³	42,00
12	Изпълнение на затревен насип	м ³	386,00
13	Направа на облицован отводнителен окоп	м	45,00
14	Възстановяване на нарушена природна среда	м ²	220,00
	ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф1000		
1	Изкоп за корекция в земни почви, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	17,00
2	Изкоп за откриване основи в земни почви, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	42,00
3	Изкоп за основи в земни почви с дълбочина до 2м., неукрепени	м ³	19,00
4	Тънък изкоп за облицовка в земни почви, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	4,00
5	Кофраж с прави повърхнини	м ²	29,00
6	Бетон клас В20	м ³	24,00
7	Направа тръбен водосток Ф1000мм., както и всички свързани с това работи	м	8,00
8	Хидроизолация на бетонни повърхности	м ²	14,00
9	Облицовка с бетон /В20/, дебелина 20см, армиран с мрежа Ф5 (20/20см) върху подложен пясък 8см.	м ²	8,00
10	Стоманена предпазна ограда /СПО/ страна вток и отток	м	24,00
	ЧАСТ ПЪТНА		
1	Изсичане и изкореняване на храсти и дребна гора, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ²	600,00
2	Разкъртване на съществуваща пътна настилка, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	82,00

3	Тънък изкоп за пътища в земни почви - временен отбивен път, вляво от оста на пътя по време на строителството, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	53,00
4	Направа на пътна основа от несортиран трошен камък с дебелина 20 см	м ³	42,00
5	Полагане на неплътен асфалт с дебелина 4см	тон	21,00
6	Разкъртване на временна пътна настилка, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	48,00
7	Тънък изкоп за пътища в земни почви - за пътно легло, вкл. натоварване на камион и превоз на депо	м ³	82,00
8	Скатен изкоп за пътища, вкл. натоварване и превоз на депо:		
	50 % земни почви	м ³	185,00
	50 % скални почви	м ³	184,00
9	Пътна основа от несортиран трошен камък с дебелина 42 см.	м ³	231,00
10	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	тон	32,00
11	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.	м ²	320,00
12	Битумни разливи	м ²	640,00
13	Направа на дренаж Ø150 мм., съгласно посочения детайл	м	62,00
14	Направа на облицован окоп с бетонови плочи 5/40/50 върху подложен пясък 8 см., съгласно детайл	м	62,00

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срока за цялостно изпълнение на СМР е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И КАЧЕСТВО

При изпълнението на поръчката следва да се спазват всички действащи закони и подзаконовни нормативни актове и наредби, свързани с дейността – законосъобразно започване на СМР на обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР на обекта; качествено влагане на строителни материали, отговарящи на съответните стандарти за производството и употребата им; спазване на нормите за безопасност.

Изпълнителят на СМР на обекта да притежава необходимата регистрация за изпълнение на обекти на строителство от съответната категория, както и застраховка „Професионална отговорност“ за вреди причинени от други участници в строителството и/или трети лица, в следствие на непредвидени обстоятелства, неправомерни действия и/или бездействия по повод на изпълнение на поетите ангажименти и възникнали задължения.

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури преди започване на СМР проверено и обезопасено техническо оборудване. Монтажните работи да се изпълняват по безопасен начин. За осигуряване качеството на строителството да се спазва предвидената технология и изпълнение на всеки вид дейност.

От строителя се изисква високо качество на изпълнение на предвидените СМР и спазва на изискванията и спецификациите да отделните видове строителни дейности.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обектът да не замърсява околната среда с вредни емисии и материали. Излишните изкопани земни маси и отпадъци да бъдат депонирани съгласно съгласувания от Община Златарица - План за управление на отпадъците

ЗАКОНОВА РАМКА

1. Закон за устройство на територията и подзаконовите актове;
2. Наредба № 1 от 30 юли 2003 година за номенклатурата на видовете строежи;
3. Наредба № 2 от 22 март 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
4. Нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;
5. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
6. Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
7. Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
8. Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
9. Всички други специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията и спецификата на конкретния обект.