

ДО
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за извършване на строително–монтажни работи /СМР/ за „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап“

Наименование на оферента	„УАН УЪРЛД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ /ако е приложимо/	121913065
Адрес на управление /ако е приложимо/	гр.София, ул.“Фритьоф Нансен“ №29, пощенски код 1142
Адрес за кореспонденция	гр.София, ул.“Фритьоф Нансен“ №29, пощенски код 1142
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник, физическо лице – упоменава се което е приложимо)	Георги Брайков Драгомиров – управител и едноличен собственик

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Златарица покана за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап“ и след, като се запознахме с приложените Техническа спецификация, технически проект и Разрешение за строеж № 1/16.01.2018 г. към поканата, Ви предоставяме нашето предложение за вида инвестиция, посочен в същата.

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата поръчка, е както следва: 555 847.35 /цифром и словом петстотин петдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и седем цяло и тридесет и пет стотни/ лева без ДДС и 667 016.82 /цифром и словом шестстотин шестдесет и седем хиляди и шестнадесет цяло и осемдесет и две стотни/ лева с ДДС.

Декларираме, че при образуване на общата цена сме се съобразили със спецификата на обекта и терена, категорията на строежа и местонахождението.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните

Заличена информация на
основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с Регламент (ЕС)
2016/679/

контакти: гр.София, ул.“Фритьоф Нансен” №29, пощенски код 1142, e-mail: owbulgaria@abv.bg, телефон: 0888580122, Георги Брайков Драгомиров

Приложения:

- Количествено-стойностна сметка /КСС/ – Образец № 1.1;
- Помощни сметки към Количествено-стойностна сметка /КСС/ - Образци №№ 1.1.1 и 1.1.2.

Дата 31.05.2019 г.

Подпис и печат:

Управител на „Уан Уърлд България“ ЕООД/

Заличена информация на
основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във връзка с Регламент (ЕС)
2016/679/

"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - втори етап"

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 1 / Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	758,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	45,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	136,51		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	182,01		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	182,01		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	127,50		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	509,99		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	170,64		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	170,64		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	37,92		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	132,72		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	466,85		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	466,85		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	136,51		
18	Направа първи битумен разлив	м2	455,04		
19	Направа втори битумен разлив	м2	455,04		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	54,60		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	50,05		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	758,40		
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN110	м	379,20		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/250	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж тройник 110/110	бр.	1,00		
4	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	2,00		
5	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф250 за естеритови тръби	бр.	2,00		
6	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф100 за естеритови тръби	бр.	1,00		
7	Свободен фланец за PE100, PN10, DN100	бр.	3,00		
8	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN110	бр.	4,00		
9	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN110	бр.	1,00		
10	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
11	Доставка и монтаж намазачел PE100, PN10, 110/90	бр.	1,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

3.1

12	Шибърен СК DN100 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
13	Опорен блок	бр.	8,00		
14	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	379,20		
15	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	379,20		
16	Полагане на детекторна лента	м	379,20		
17	Полагане на сигнална лента	м	379,20		
	Доставно монтажни дейности - обща сума				
1	Доставка и монтаж ПХХ /помощна сметка	бр.	4,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	7,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	9,00		
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 9м /помощна сметка /	бр.	16,00		
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1				
	ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 2				
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 2/ Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	474,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	28,44		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	85,32		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	113,76		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	113,76		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	74,05		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	296,19		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	106,65		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	106,65		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	23,70		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	82,95		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	263,59		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	263,59		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	85,32		
18	Направа първи битумен разлив	м2	284,40		
19	Направа втори битумен разлив	м2	284,40		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	34,13		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	31,28		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	474,00		
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	237,00		
2	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
4	Опорен блок	бр.	2,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

3.1

5	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	237,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
6	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	237,00		
7	Полагане на детекторна лента	м	237,00		
8	Полагане на сигнална лента	м	237,00		
	Доставно монтажни дейности - обща сума				
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	3,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	4,00		
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 2				
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 3					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 3/ Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	185,40	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	11,12		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	33,37		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	44,49		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	44,49		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	28,92		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	115,69		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	41,72		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	41,72		
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	278,10		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	9,27		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	32,45		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	102,89		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	102,89		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	33,37		
18	Направа първи битумен разлив	м2	111,24		
19	Направа втори битумен разлив	м2	111,24		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	13,35		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	12,24		
22	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	185,40		
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	92,70	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00		
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1,00		
7	Опорен блок	бр.	2,00		
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN	м	92,70		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	92,70
10	Полагане на детекторна лента	м	92,70
11	Полагане на сигнална лента	м	92,70
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	5,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	6,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 3			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 4			
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Водопроводен. Клон 4/ Изкопно възстановителни дейности			
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	704,40
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	42,26
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	126,79
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	169,06
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	169,06
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	107,73
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	430,91
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	158,49
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	158,49
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	35,22
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	123,27
15	Обратна засипка със земни почви	м3	380,16
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	380,16
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	126,79
18	Направа първи битумен разлив	м2	422,64
19	Направа втори битумен разлив	м2	422,64
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непълтен /биндер/	тона	50,72
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пълтен	тона	46,49
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	704,40
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	352,20
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	3,00
8	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	5,00
9	Опорен блок	бр.	11,00
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	352,20
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	352,20

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

12	Полагане на детекторна лента	м	352,20	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
13	Полагане на сигнална лента	м	352,20		
	Доставно монтажни дейности - обща сума				
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	2,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	13,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	6,00		
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 4				
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 5 Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	312,40	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	18,74		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	56,23		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	74,98		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	74,98		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	48,74		
7	Изкоп с багер на земни почви I ут.условие - 80%	м3	194,98		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	70,29		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	70,29		
10	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	468,60		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	15,62		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	54,67		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	173,44		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	173,44		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	56,23		
18	Направа първи битумен разлив	м2	187,44		
19	Направа втори битумен разлив	м2	187,44		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	22,49		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	20,62		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	312,40		
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	156,20	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/	
2	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00		
4	Опорен блок	бр.	2,00		
5	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	156,20		
6	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	156,20		
7	Полагане на детекторна лента	м	156,20		
8	Полагане на сигнална лента	м	156,20		
	Доставно монтажни дейности - обща сума				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	3,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	5,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5			

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5А

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 5А- Изкопно възстановителни дейности				

1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	201,80
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	12,11
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	36,32
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	48,43
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	48,43
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	31,49
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	125,98
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	45,41
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	45,41
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	10,09
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	35,32
15	Обратна засипка със земни почви	м3	112,07
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	112,07
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	36,32
18	Направа първи битумен разлив	м2	121,08
19	Направа втори битумен разлив	м2	121,08
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	14,53
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	13,32
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	201,80

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Изкопно възстановителни дейности-обща сума**Водопровод / Доставно монтажни дейности**

1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	100,90
2	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	100,90
3	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	100,90
4	Полагане на детекторна лента	м	100,90
5	Полагане на сигнална лента	м	100,90

Доставно монтажни дейности - обща сума

1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	5,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 5А			

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 6

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 6 - Изкопно възстановителни дейности				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

3.1

1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	259,80
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	15,59
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	46,76
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	62,35
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	62,35
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	40,55
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	162,20
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	58,46
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	58,46
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	12,99
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	45,47
15	Обратна засипка със земни почви	м3	144,30
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	144,30
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	46,76
18	Направа първи битумен разлив	м2	155,88
19	Направа втори битумен разлив	м2	155,88
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	18,71
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	17,15
22	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	259,80
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	129,90
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чут.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	2,00
7	Опорен блок	бр.	3,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	129,90
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	129,90
10	Полагане на детекторна лента	м	129,90
11	Полагане на сигнална лента	м	129,90
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	8,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 6			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 7			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 7 - Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	125,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	7,52		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	61,45
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68,97
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	68,97
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	60,11
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут. условие - 80%	м3	240,42
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	76,82
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	76,82
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	682,80
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	17,07
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	59,75
15	Обратна засипка със земни почви	м3	223,71
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	223,71
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	61,45
18	Направа първи битумен разлив	м2	75,24
19	Направа втори битумен разлив	м2	75,24
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	9,03
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	8,28
22	Заливане на fugи нов-стар асфалт с битум	м	341,40
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	170,70
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
7	Шибърен СК DN80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шиш с предп. гърне и фонд. плоча	бр.	1,00
8	Опорен блок	бр.	2,00
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	170,70
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	170,70
11	Полагане на детекторна лента	м	170,70
12	Полагане на сигнална лента	м	170,70
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр.	9,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 7			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 8					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед. цена	Стойност
Водопроводен. Клон 8 - Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	831,20		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	49,87		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	149,62	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	199,49		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	199,49		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	140,10		
7	Изкоп с багер на земни почви I ут. условие - 80%	м3	560,41		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	187,02		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	187,02		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	41,56		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	145,46		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	513,49		
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	513,49		
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	149,62		
18	Направа първи битумен разлив	м2	498,72		
19	Направа втори битумен разлив	м2	498,72		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	59,85		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	54,86		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	831,20		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	415,60		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	2,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	5,00		
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	5,00		
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	4,00		
7	Шибърен СК DN80 с гум. клин, чуг. тяло, телеск. шип с предп. гърне и фонд. плоча	бр.	3,00		
8	Опорен блок	бр.	10,00		
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	415,60		
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	415,60		
11	Полагане на детекторна лента	м	415,60		
12	Полагане на сигнална лента	м	415,60		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	3,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	8,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	15,00		
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 8м /помощна сметка /	бр.	1,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 8					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 9					
№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед. цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 9 - Изкопно възстановителни дейности				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

3.1

1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	0,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	48,89	
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	48,89	
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	48,89	
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	45,64	
6	Изкоп с багер на земни почви I ут. условие - 80%	м3	182,57	
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	61,11	
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	61,11	
10	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00	
11	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00	
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	13,58	
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл. уплътняване Н=30см	м3	47,53	
14	Обратна засипка със земни почви	м3	167,10	
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	167,10	
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	48,89	
Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	135,80	
2	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	3,00	
3	Опорен блок	бр.	3,00	
4	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	135,80	
5	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	135,80	
6	Полагане на детекторна лента	м	135,80	
7	Полагане на сигнална лента	м	135,80	
Доставно монтажни дейности - обща сума				
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00	
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	7,00	
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 9				

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 10

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 10 - Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	360,60		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	21,64		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	64,91		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	86,55		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл. такса смет	м3	86,55		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	56,25		
7	Изкоп с багер на земни почви I ут. условие - 80%	м3	225,00		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	81,14		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

3.1

9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	81,14
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	613,02
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	18,03
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	63,11
15	Обратна засипка със земни почви	м3	200,12
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	200,12
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	64,91
18	Направа първи битумен разлив	м2	216,36
19	Направа втори битумен разлив	м2	216,36
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	25,96
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	23,80
22	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	360,60
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	180,30
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00
6	Шибърсн СК DN80 с гум.клин,чут.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
7	Опорен блок	бр.	4,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	180,30
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	180,30
10	Полагане на детекторна лента	м	180,30
11	Полагане на сигнална лента	м	180,30
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	10,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 10			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 11

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 11 - Изкопно възстановителни дейности					
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	0,00		
2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	171,18		
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	171,18		
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	171,18		
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	159,86		
6	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	639,46		
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	213,98		
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	213,98		
9	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	1616,70		
10	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

11	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см	м3	47,55
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	166,43
14	Обратна засипка със земни почви	м3	585,34
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	585,34
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	171,18
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	475,50
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00
3	Доставка и монтаж фланцов накрайник DN90	бр.	4,00
4	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шип с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж тройник ф90/90	бр.	2,00
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	4,00
7	Опорен блок	бр.	8,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	475,50
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	475,50
10	Полагане на детекторна лента	м	475,50
11	Полагане на сигнална лента	м	475,50
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр.	1,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	10,00
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	11,00
5	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка /	бр.	1,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 11			

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 12

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 12 - Изкопно възстановителни дейности					
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	0,00		
2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см	м3	68,18		
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68,18		
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	68,18		
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	63,64		
6	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	254,57		
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	85,23		
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	85,23		
10	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
11	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см	м3	18,94		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	66,29
14	Обратна засипка със земни почви	м3	232,99
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	232,99
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	68,18
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	189,40
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00
4	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж тройник ф90/90	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00
9	Опорен блок	бр.	5,00
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	189,40
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	189,40
12	Полагане на детекторна лента	м	189,40
13	Полагане на сигнална лента	м	189,40
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	2,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	2,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	11,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 12			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 13

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 13- Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с футорезачка Н до 10см	м	345,80		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	20,75		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	62,24		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	82,99		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	82,99		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	53,94		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	215,77		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	77,81		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	77,81		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	17,29		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък,вкл.уплътняване Н=30см	м3	60,52		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	191,90		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

3.1

16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	191,90
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	62,24
18	Направа първи битумен разлив	м2	207,48
19	Направа втори битумен разлив	м2	207,48
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	24,90
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	22,82
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	345,80
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	172,90
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж тройник намалител ПЕВП 250/90	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
9	Опорен блок	бр.	6,00
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	172,90
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	172,90
12	Полагане на детекторна лента	м	172,90
13	Полагане на сигнална лента	м	172,90
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	11,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 13			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 14

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 14- Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	307,60		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	18,46		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	55,37		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	73,83		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	73,83		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	47,99		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	191,98		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	69,21		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	69,21		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	15,38		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	53,83		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	170,76		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

3.1

16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	170,76
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	55,37
18	Направа първи битумен разлив	м2	184,56
19	Направа втори битумен разлив	м2	184,56
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	22,15
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	20,30
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	307,60
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	153,80
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/100	бр.	2,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф250	бр.	4,00
	Доставка и монтаж намалител фланшов 100/80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж фланшов крайник DN90	бр.	2,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж тройник намалител ПЕВП 250/90	бр.	1,00
9	Опорен блок	бр.	4,00
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	153,80
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	153,80
12	Полагане на детекторна лента	м	153,80
13	Полагане на сигнална лента	м	153,80
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	4,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 7м /помощна сметка /	бр.	7,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка /	бр.	1,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 14			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 15

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 15- Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугурезачка Н до 10см	м	230,00		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	13,80		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	41,40		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	55,20		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	55,20		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	35,96		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	143,84		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	51,75		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	51,75		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пяськ под тръбопроводи Н=10 см	м3	11,50		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	40,25
15	Обратна засипка със земни почви	м3	128,05
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	128,05
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	41,40
18	Направа първи битумен разлив	м2	138,00
19	Направа втори битумен разлив	м2	138,00
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	16,56
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	15,18
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	230,00
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	115,00
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/100	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф250	бр.	2,00
	Доставка и монтаж намалител фланшов 100/80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00
8	Опорен блок	бр.	2,00
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	115,00
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	115,00
11	Полагане на детекторна лента	м	115,00
12	Полагане на сигнална лента	м	115,00
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	7,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 15			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 16

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
Водопроводен. Клон 16- Изкопно възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	285,40		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	17,12		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см	м3	51,37		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	68,50		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	68,50		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	44,50		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	178,00		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	64,22		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	64,22		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см	м3	14,27		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	49,95
15	Обратна засипка със земни почви	м3	158,29
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	158,29
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	51,37
18	Направа първи битумен разлив	м2	171,24
19	Направа втори битумен разлив	м2	171,24
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	20,55
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	18,84
22	Заливане на фути нов-стар асфалт с битум	м	285,40

Изкопно възстановителни дейности-обща сума**Водопровод / Доставно монтажни дейности**

1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	142,70
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 250/100	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф250	бр.	2,00
	Доставка и монтаж намалител фланшов 100/80	бр.	1,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00
8	Опорен блок	бр.	4,00
9	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	142,70
10	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	142,70
11	Полагане на детекторна лента	м	142,70
12	Полагане на сигнална лента	м	142,70

Доставно монтажни дейности - обща сума

1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	6,00

ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ**ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 16****ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 28**

	Водопроводен. Клон 28 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количеств	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	387,80		
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	23,27		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	69,80		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	93,07		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	93,07		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	54,13		
7	Изкоп с багер на земни почви I ут.условие - 80%	м3	216,50		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	87,26		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	87,26		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	19,39		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	67,87		
15	Обратна засипка със земни почви	м3	183,38		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/



Страница 17

16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	183,38	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	69,80		
18	Направа първи битумен разлив	м2	232,68		
19	Направа втори битумен разлив	м2	232,68		
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	27,92		
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	25,59		
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	387,80		
Изкопно възстановителни дейности-обща сума					
Водопровод / Доставно монтажни дейности					
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	193,90		
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби	бр.	2,00		
	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	1,00		
	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	2,00		
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00		
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00		
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00		
7	Опорен блок	бр.	6,00		
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	193,90		
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	193,90		
10	Полагане на детекторна лента	м	193,90		
11	Полагане на сигнална лента	м	193,90		
Доставно монтажни дейности - обща сума					
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	1,00		
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	5,00		
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	5,00		
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ					
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 28					
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 29					
	Водопроводен. Клон 29 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	264,60	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	15,88		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	47,63		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	63,50		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	63,50		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	41,28		
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	165,12		
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	59,54		
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	59,54		
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00		
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00		
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	13,23		
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	46,31		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

15	Обратна засипка със земни почви	м3	146,86
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	146,86
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	47,63
18	Направа първи битумен разлив	м2	158,76
19	Направа втори битумен разлив	м2	158,76
20	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	19,05
21	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	17,46
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	264,60
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	132,30
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби	бр.	2,00
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	1,00
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	1,00
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.пиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	1,00
7	Опорен блок	бр.	2,00
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	132,30
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	132,30
10	Полагане на детекторна лента	м	132,30
11	Полагане на сигнална лента	м	132,30
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	2,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	9,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 29			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 30			
	Водопроводен. Клон 30 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	889,40
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	53,36
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	160,09
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	213,46
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	213,46
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	138,75
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	554,99
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	200,12
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	200,12
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	44,47
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	155,65
15	Обратна засипка със земни почви	м3	493,64
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	493,64

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	160,09
18	Направа първи битумен разлив	м2	533,64
19	Направа втори битумен разлив	м2	533,64
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	64,04
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	58,70
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	889,40
Изкопно възстановителни дейности-обща сума			
Водопровод / Доставно монтажни дейности			
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	444,70
2	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	1,00
3	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00
4	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00
5	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фонд.плоча	бр.	2,00
6	Опорен блок	бр.	3,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	444,70
8	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	444,70
9	Полагане на детекторна лента	м	444,70
10	Полагане на сигнална лента	м	444,70
Доставно монтажни дейности - обща сума			
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	4,00
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	17,00
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	17,00
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ			
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 30			
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 31			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

	Водопроводен. Клон 31 / Изкопно възстановителни дейности	Ед. мярка	Количество
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	585,40
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	35,12
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	105,37
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	140,50
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	140,50
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	91,34
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	365,36
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	131,72
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	131,72
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр.	1,00
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	29,27
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	102,45
15	Обратна засипка със земни почви	м3	325,00
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	325,00
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	105,37
18	Направа първи битумен разлив	м2	351,24
19	Направа втори битумен разлив	м2	351,24

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	42,15	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	38,64	
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	585,40	
Изкопно възстановителни дейности-обща сума				
Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	292,70	
2	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	2,00	
3	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00	
4	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00	
5	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	2,00	
6	Опорен блок	бр.	4,00	
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	292,70	
8	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	292,70	
9	Полагане на детекторна лента	м	292,70	
10	Полагане на сигнална лента	м	292,70	
Доставно монтажни дейности - обща сума				
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр.	3,00	
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр.	12,00	
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр.	8,00	
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 31				
ОБЩА СУМА за Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Златарица - втори етап			555847,35	
ДДС 20%:			111169,47	
ВСИЧКО С ДДС:			667016,82	
Съставил:.....				
/Георги Брагомир/				
Представляващ:..				
/Георги Брагомир/				

"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - втори етап"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОМОЩНА СМЕТКА
ДОСТАВКА и МОНТАЖ на 1БР ПХ

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	3,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	1,05		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,32		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1,00		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,37		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,37		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви	м3	0,63		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	0,16		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,14		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	0,53		
12	Засипване на изкопи със земна почва	м3	0,63		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	0,63		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,32		
15	Направа първи битумен разлив	м2	1,05		
16	Направа втори битумен разлив	м2	1,05		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,45		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,45		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,00		
20	Възстановяване на тротоар	м2	1,00		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
22	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	0,66		
23	Превоз земни маси на депо до 5км и разриване	м3	0,66		
24	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ	м	1,50		
25	Надземен ПХ Ф 70 / 80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90 Ф 80	бр.	1,00		
26	Доставка и монтаж РЕ Тройник ф90	бр.	1,00		
27	Доставка и монтаж РЕ коляно ф90	бр.	1,00		
28	Доставка и монтаж фланшов крайник ф90	бр.	1,00		
29	Доставка и монтаж Свободен фланец ф90	бр.	1,00		
30	Доставка и монтаж СК ф80	бр.	1,00		
30	Опорен блок	бр.	2,00		
	ОБЩО за 1бр ПХ				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

ПОМОЩНА СМЕТКА
ДОСТАВКА и МОНТАЖ на 16р АВ ф80 в шахта

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	16,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	0,40		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,20		
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,60		
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,60		
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви	м3	1,80		
7	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	6,20		
8	Засипване на изкопи със земна почва	м3	6,20		
9	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	6,20		
10	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,20		
11	Доставка и монтаж чугунен капак	бр	1,00		
12	Доставка и монтаж бетонов пръстен с Н=1.0м	бр	1,00		
	Доставка и монтаж бетонов конес с Н=0.7м	бр	1,00		
13	Доставка и монтаж дъно на шахта	бр	1,00		
14	Направа първи битумен разлив	м2	4,00		
15	Направа втори битумен разлив	м2	4,00		
16	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,48		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,44		
18	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	16,00		
19	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50		
20	Превоз земни маси на депо до 5км и разриване	м3	1,50		
21	Доставка и монтаж на АВ ф80 - комбиниран	бр.	1,00		
22	Доставка и монтаж РЕ Тройник ф90	бр.	1,00		
23	Доставка и монтаж РЕ коляно ф90	бр.	1,00		
24	Доставка и монтаж фланшов крайник ф90	бр.	1,00		
25	Доставка и монтаж Свободен фланец ф90	бр.	1,00		
26	Доставка и монтаж СК ф80	бр.	1,00		
27	Опорен блок	бр.	1,00		
	ОБЩО за 16р АВ в шахта				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Съставил:.....

/Георги

Представяващ:

/Георги Брагоми

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - втори етап"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 4,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,60		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,40		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,76		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	0,76		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	0,96		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	3,64		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,40		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,40		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,60		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,04		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,04		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,44		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	4,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	4,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	4,00
	Доставно монтажни дейности- обща сума		
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 5,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,75		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,50		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,95		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	0,95		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,20		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	4,55		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,50		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,75		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,75		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон непътен /биндер/	тона	0,05		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон пътен	тона	0,05		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	4,30		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				
	Доставно монтажни дейности				

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	5,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	5,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	5,00
	Доставно монтажни дейности- обща сума		
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО с дължина 6,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,90		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,60		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,14		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,14		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,44		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	5,46		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,60		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,10		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,90		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,06		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,06		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	5,16		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00	
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00	
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	6,00	
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	6,00	
8	Дезинфекция водопроводи	м	6,00	
	Доставно монтажни дейности- обща сума			
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25				

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО с дължина 7,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,05		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,70		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,33		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,33		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,68		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	6,37		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,70		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,45		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,05		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,07		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,07		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,02		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00		

Страница 4 от 9

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	7,00
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	7,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	7,00
	Доставно монтажни дейности- обща сума		
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 8,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,20		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	2,00		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,52		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,52		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,92		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	7,28		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,80		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	2,80		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,20		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,08		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,08		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,88		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00		
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	8,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	8,00		

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

8	Дезинфекция водопроводи	м	8,00
	Доставно монтажни дейности- обща сума		
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25			

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО с дължина 9,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количеството	ед.цена	Стойност
----------	--------------------------	-----------	--------------	---------	----------



Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Изкопно-възстановителни дейности					
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП	
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,35		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	2,00		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,71		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,71		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	2,16		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	8,19		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,90		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3,15		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,35		
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,09		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,09		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	7,74		
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума					
Доставно монтажни дейности					
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00		
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	9,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	9,00		
8	Дезинфекция водопроводи	м	9,00		
Доставно монтажни дейности- обща сума					
ОБЩО ЗА 16р СВО DN25					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

ПОМОЩНА СМЕТКА
1 бр. СВО ф25 с дължина 10,00 м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	7,00		
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,50		
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,05		
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00		
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	4,00		
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,90		
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,90		
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	2,40		
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	9,10		
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	1,00		
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3,50		
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75		
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75		
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,50		
15	Направа първи битумен разлив	м2	3,50		
16	Направа втори битумен разлив	м2	3,50		
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,10		
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,10		
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	7,00		
20	Възстановяване на тротоар	м2	4,00		
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00		
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00		
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00		
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00		
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00		
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00		
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	10,00		
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	10,00		
8	Дезинфекция водопроводи	м	10,00		
	Доставно монтажни дейности- обща сума				
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25					

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679/

Съставил:.....

/Геор

Представляващ

/Георги Брагом

Заличена
информация на
основание чл. 36а, ал. ...
3 от ЗОП, във връзка
с Регламент (ЕС)
2016/679/

~~BULGARIA~~