

ДО
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ИНДИКАТИВНА ЦЕНОВА ОФЕРТА

Във връзка с отправено запитване до всички заинтересовани лица за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ропотамо“ № 19“

Наименование на оферента	Аморф Строители ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ /ако е приложимо/	204217366
Адрес на управление /ако е приложимо/	Гр. Велико Търново ул. Бяла Бона №11Б
Адрес за кореспонденция	Гр. Велико Търново ул. Бяла Бона №11Б
Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник, физическо лице – упоменава се което е приложимо)	Любка Великова Великова

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Златарица покана за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с определяне на стойността на разхода за изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ропотамо“ № 19“, Ви предоставяме нашата индикативна ценова оферта.

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на строително-монтажните работи, е както следва: **380 160,48лв** /триста и осемдесет хиляди сто и шейсет лева и 48ст. /цифром и словом/ лева без ДДС и **456 192,58лв**. Четиристотин петдесет и шест хиляди сто деведесет и два лева и 58ст. /цифром и словом/ лева с ДДС.

Декларираме, че при образуване на общата цена сме се съобразили със спецификата на обекта и терена, категорията на строежа и местонахождението.

Община Златарица счита, че предоставената информация е индикативна и не поражда и не е обвързваща със задължение за възложителя.

При необходимост от допълнителни разяснения по предложенията ни, сме на Ваше разположение, като за връзка с нас можете да ползвате следните контакти:

Приложение:

- Количествено-стойностна сметка – Образец № 1.1.

Дата 24.10.2019 г.

Подпис и печат:



Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

/Любка Великова - управител/
(име, фамилия и длъжност)

ДО
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Любка Великова Великова,
представляващ фирма „Аморф Строители“ ЕООД

Декларирам , че представляваната от мен фирма „Аморф Строители“ ЕООД
е регистрирана в ЦПРС

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ:

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.
5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № I - TV 016463

1.4 строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

Строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква "Е" и т.5, буква "Е" - **Удостоверение
№TV11024**

II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно
позиция „Строителство“ на КИД-2008:

Удостоверение № V - TV 011563

Дата 24.10.2019 г.

Подпис и печат:



Заличена информация на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с
Регламент (ЕС) 2016/679

/Любка Великова - управител/
(име, фамилия и длъжност)

Количествено-стойностна сметка

за изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ропотамо“ № 19”

1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА					
I	ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на топлоизолационна система	м2	1 147,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679	
2	Доставка и полагане на топлоизолация по фасада EPS с дебелина 8см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка	м2	1 147,00		
3	Обръщане на отвори с топлоизолация до 35см от XPS с дебелина 2см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка, ъглов профил	м	555,40		
4	Доставка и направа на фасадна силикатна мазилка, включително грундиране	м2	1 147,00		
Съпътстващи строително - монтажни работи, свързани с топлоизолиране на външни стени					
1	Доставка монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле	м2	1 302,00		
2	Защитна мрежа на фасадно скеле	м2	1 302,00		
3	Очукване на компрометирана мазилка	м2	120,00		
4	Направа на външна мазилка с циментно-пясъчен разтвор	м2	20,00		
5	Демонтаж метални паранети	м	6,00		
6	Демонтаж на улици и водосточни тръби	м	235,00		
7	Доставка и монтаж на ръбохранител външен	м	117,00		
8	Доставка и монтаж на улици и водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	235,00		
9	Демонтаж и монтаж на климатични тела по фасада	бр.	6,00		
10	Доставка на декоративен корниз от EPS	м	76,50		
11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	10,00		
II	ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				
1	Демонтаж на прозорци в сутерен	бр	24,00		
2	Демонтаж на прозорци	бр	73,00		
3	Демонтаж на решетки от прозорци	бр	10,00		
4	Демонтаж на стъклени тухли	м2	20,00		
5	Демонтаж на входни врати	бр	6,00		
6	Доставка и монтаж на входни врати А1 дограма с коефициент на топлопреминаване $U_w = 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	м2	17,15		
7	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване $\leq 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$	м2	326,00		
8	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази бели, метални прахово боядисани ширина 20 -25 см вън	м	150,00		
Съпътстващи строително - монтажни работи, свързани с подмяната на дограма					
1	Гипсова мазилка по страници отвори при смяна на дограма	м	450,00		
2	Боядисване с латекс, трикратно на шпакловани стени около	м2	90,00		
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	35,00		
III	СМР ПОКРИВ				
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, $\delta = 12 \text{ cm}$, с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$ в/у таванската плоча	м2	655,00		
2	Полагане на циментова замазка върху топлоизолация XPS 12 см.	м2	655,00		

4	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана	м2	655,00
Съответстващи строително - монтажни работи , свързани с изолирането на покрива			
1	Демонтаж на ламаринени поли, обшивки около комини, бордове и др.	м2	9,20
2	Цялостен ремонт на покрива	м2	820,00
3	Подмяна на покривно покритие	м2	820,00
4	Направа на външна мазилка с циментно-пясъчен разтвор по комински тела	м2	25,00
5	Почистване на таванска плоча	м2	655,00
6	Обшивка с поцинкована ламарина по надзидове, около комини, бордове.	м2	25,00
7	Доставка и монтаж на нови шапки по комини	бр	7,00
8	Натоварване и извозване на строителни отпадъци /покривна посипка	м3	150,00
IV СМР ПРИ ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД			
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на топлоизолационна система	м2	655,00
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, $\delta=6$ см, с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,03$ W/mK на подовата конструкция над неоптопляем сутерен	м2	655,00
3	Полагане на вътрешна мазилка върху XPS 6см.	м2	655,00
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА			
1	Демонтаж стари осветителни тела	бр.	313,00
2	Демонтаж стара мълниезащитна инсталация	бр.	1,00
3	Проверка заземителен контур	бр.	4,00
4	Проверка импеданс контур фаза - нула	бр.	3,00
ЧАСТ: ОВК			
1	Доставка и монтаж на коминно тяло Φ 200, право , неръждавейка, топлинно изолирано.	м	12,00
2	Доставка и монтаж на коминно тяло Φ 200, коляно 90°, неръждавейка, топлинно изолирано.	бр.	3,00
3	Елемент за заустване в съществуващ комин	бр.	1,00
4	Доставка и монтаж на стоманена тръба 2" с изолация от микропореста гума с дебелина 13 мм, с фитинги	м	8,00
5	Доставка и монтаж на разширителен съд мембранен 150л., комплект с предпазен клапан	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на сферичен вентил 2"	бр.	4,00
7	Доставка и монтаж на сферичен вентил 1"	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на сферичен вентил 3/4"	бр.	11,00
9	Доставка и монтаж на възвратен вентил 2"	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на воден филтър 2"	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за пирани	бр.	8,00
12	Доставка и монтаж на кран за източване 1/2"	бр.	24,00
13	Доставка и монтаж на автоматична пълначка	бр.	1,00
14	Доставка и монтаж на термометър 100°C	бр.	2,00
15	Доставка и монтаж на манометър	бр.	2,00
16	Доставка и монтаж на пирани регулиращ вентил 3/4"	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж на пирани регулиращ вентил 1/2"	бр.	11,00
18	Доставка и монтаж на панелен радиатор 22 1000/600, к-кт със стойки и ръчен обезвъздушител	бр.	5,00
19	Доставка и монтаж на панелен радиатор 22 1200/600, к-кт със стойки и ръчен обезвъздушител	бр.	9,00
20	Доставка и монтаж на панелен радиатор 22 1400/600, к-кт със стойки и ръчен обезвъздушител	бр.	4,00
21	Доставка и монтаж на панелен радиатор 22 1600/600, к-кт със стойки и ръчен обезвъздушител	бр.	14,00

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679

22	Доставка и монтаж на панелен радиатор 22 1800/600, к-кт със стойки и ръчен обезвъздушител	бр.	21,00	Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679
23	Термостатичен вентил с термоглава и секретен вентил 1/2" за радиатор	к-т	53,00	
24	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба stabi ф63 комплект с фитинги, изолация от микропореста гума "K-flex" 13мм	м.	33,00	
25	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба stabi ф50 комплект с фитинги, изолация от микропореста гума "K-flex" 13мм	м.	92,00	
26	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба stabi ф40 комплект с фитинги, изолация от микропореста гума "K-flex" 13мм	м.	46,00	
27	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба stabi ф32 комплект с фитинги, изолация от микропореста гума "K-flex" 9мм	м.	76,00	
28	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба stabi ф25 комплект с фитинги, изолация от микропореста гума "K-flex" 9мм	м.	68,00	
29	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба stabi ф20 комплект с фитинги, изолация от микропореста гума "K-flex" 9мм	м.	385,00	
30	Хидравлична проба	м.	706,00	
31	Топла проба	бр.	53,00	
32	72 часови проби	бр.	1,00	
33	Метална конструкция за укрепване	кг.	400,00	
34	Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация	компл	1,00	
35	Доставка и монтаж на ЕЛ табло; силова и оперативна част котел и помпа	бр.	1,00	
36	Проби, пуск и въвеждане в експлоатация	бр.	1,00	
	Вентилация			
1	Спироканал от поцинкована ламарина Ф125, вкл. фасонни части	м.л.	5,00	
2	Спироканал от поцинкована ламарина Ф160, вкл. фасонни части	м.л.	7,00	
3	Доставка и монтаж шапка ф160	бр	2,00	
4	Проба вентилатори	бр	4,00	
5	Метална конструкция за укрепване на въздуховоди и съоръжения	кг.	10,00	
	Всичко:			380 160,48
	ДДС:			76 032,10
	Стойност:			456 192,58

Изготвил: Любка Великова
/Име, фамилия, подп



Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679